





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAU-CE	DATA:	09/03/2020	BDI:	23,03%	
	LOCAL:	ACARAU-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018	REF.	12/2018
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,29%	02/2019	02/2019
	VALIDADE:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

Comissão Permanente de Licitação
Folha
 Assinatura

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.6	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	28,84	13,53	390,21
8.7	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	27,28	19,27	525,69
8.8	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	M	129,75	36,96	4.795,56
8.9	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	SINAPI	UN	7,00	37,57	262,99
8.10	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	19,63	98,15
8.11	98083	TÂNQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	SINAPI	UN	1,00	3.301,88	3.301,88
	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	2.130,60	2.130,60
8.13	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	11,00	324,49	3.569,39
8.14	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	4,00	702,35	2.809,40
8.15	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	15,00	36,96	554,40
8.16	86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	15,00	7,76	116,40
8.17	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	15,00	8,43	126,45
8.18	86880	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SINAPI	UN	15,00	14,27	214,05
8.19	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	9,00	11,08	99,72
8.20	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	SINAPI	UN	2,00	557,13	1.114,26
8.21	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	3,20	192,59	616,29
8.22	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	3,00	643,76	1.931,28
8.23	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	M	213,76	6,88	1.470,67
8.24	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	M	80,00	9,86	788,80
8.25	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	M	1,50	14,07	21,11
8.26	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	41,42	497,04
8.27	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	SINAPI	UN	9,00	68,47	616,23
8.28	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	6,00	82,24	493,44
9	INSTALAÇÃO ELETRICA TELEFONICA LOGICA SOME SISTEMA DE CONTROLE						46.555,38
9.1	C4915	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	30,00	286,79	8.603,70
9.2	C4977	LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 9,0M, ALTURA LIVRE 7,5M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	2,00	1.915,41	3.830,82
9.3	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	SINAPI	UN	11,00	86,88	955,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA: 09/03/2020	BDI: 23,03%
LOCAL:	ACARAÚ-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO
VALIDADE:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Assinatura

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.4	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	SINAPI	UN	29,00	25,26	732,54
9.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	2.346,19	2,35	5.513,55
9.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	100,00	3,72	372,00
9.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	1.200,00	5,08	6.096,00
9.8	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	162,00	8,27	1.339,74
9.9	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	867,06	12,61	10.933,63
9.10	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	272,40	12,04	3.279,70
9.11	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	38,00	10,68	405,84
9.12	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	7,00	69,23	484,61
9.13	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	4,00	369,52	1.478,08
9.14	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.114,13	1.114,13
9.15	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	5,00	17,79	88,95
9.16	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	2,00	28,14	56,28
9.17	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	8,00	36,61	292,88
9.18	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	23,00	21,27	489,21
9.19	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	UN	7,00	69,72	488,04
10	PINTURA						84.290,53
10.1	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	99,80	17,97	1.793,41
10.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	104,89	9,26	971,28
10.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	99,80	11,33	1.130,73
10.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	104,89	9,97	1.045,75
10.5	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.143,28	16,67	19.058,48
10.6	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	12,60	6,71	84,55
10.7	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAO S	SINAPI	M2	67,20	12,85	863,52
10.8	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO S, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	M2	193,89	21,34	4.137,61
10.9	74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAO S	SINAPI	M2	193,89	16,16	3.133,26
10.10	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	SINAPI	M	21,97	9,53	209,37
10.11	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO S, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	M2	1.271,84	21,34	27.141,07
10.12	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAO S	SINAPI	M2	735,54	33,61	24.721,50
11	DIVERSOS						40.253,93
11.1	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE	SEINFRA	CJ	1,00	375,04	375,04
11.2	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00	813,18	813,18
11.3	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	SEINFRA	CJ	1,00	327,52	327,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA :	09/03/2020	
LOCAL:	ACARAÚ-CE	BDI :	23,03%	
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	FORTE	VERSÃO	HORA
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
VALIDADE:	60 DIAS	SINAPI	2019/01 SEM DESONERAÇÃO	114,23%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	49,08%


 Comissão Permanente de Licitação
 Assinatura
 4.089
 Folha

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.4	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	SINAPI	M2	148,86	103,97	15.476,97
11.5	74072/003	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACAIDEIRA	SINAPI	M	31,80	73,72	2.344,30
11.6	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	3,35	370,95	1.242,68
11.7	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,72	413,38	4.018,05
11.8	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	52,49	298,27	15.656,19
12	INCENDIO E PANICO						1.784,02
12.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	232,33	1.161,65
12.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	SINAPI	UN	8,00	32,49	259,92
12.3	C4626	PLACA EM ALUMINIO 15X30CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	10,00	14,49	144,90
12.4	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	5,00	43,51	217,55
13	LIMPEZA FINAL						794,73
13.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	371,37	2,14	794,73
VALOR ORÇAMENTO:							843.190,98
VALOR BDI TOTAL:							194.186,88
VALOR TOTAL:							1.037.377,86
UM MILHÃO TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS							


 Antº Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 50 375
 RNP 061159190



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA: 08/23/2020	BDI: 23,03%	REF. 12/2018
LOCAL: ACARAÚ-CE	FONTE: SINAPI	HORA: 114,23%	MES: 02/2019
CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.966/0001-06	SINAPI	201901 SEM DESEMBOLSAÇÃO	114,23%
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO: 1622.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	72,06%	02/2019
VALIDADE: 60 DIAS			

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,96000000	4,94	4,74
00004491 PONTLETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,94000000	4,56	17,51
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". DE *2,0 X 1,125" M	M2	0,96000000	273,60	262,65
00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,10560000	12,69	1,34
		TOTAL MATERIAL:		266,25

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89262 CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	11,21	11,21
89316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	9,16	18,32
94982 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	0,01000000	189,08	1,89
		TOTAL SERVICO:		31,42
		VALOR SEM ENCARGOS:		317,67
		VALOR ENCARGOS (114,23%):		18,39
		VALOR COM ENCARGOS:		336,06
		VALOR BDI (23,03%):		77,39
		VALOR COM BDI:		413,45

1.2. C1053 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11879 SOLDADOR	H	0,30000000	9,41	2,82
12543 SERVENTE	H	1,50000000	6,89	10,33
		TOTAL MAO DE OBRA:		13,15
		VALOR SEM ENCARGOS:		13,15
		VALOR ENCARGOS (114,23%):		15,04
		VALOR COM ENCARGOS:		28,19
		VALOR BDI (23,03%):		6,49
		VALOR COM BDI:		34,68

1.3. 97625 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 (M3)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5940 PA CARRREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11652 KG - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,24000000	120,49	28,92
5942 PA CARRREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11652 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	0,13940000	37,75	5,26
		TOTAL SERVICO:		34,18
		VALOR SEM ENCARGOS:		34,18
		VALOR ENCARGOS (114,23%):		3,99
		VALOR COM ENCARGOS:		38,17

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

CNPJ 13.752.966/0001-06
 SITIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA: 08/23/2020	BDI: 23,03%	REF. 12/2018
LOCAL: ACARAÚ-CE	FONTE: SINAPI	HORA: 114,23%	MES: 02/2019
CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.966/0001-06	SINAPI	201901 SEM DESEMBOLSAÇÃO	114,23%
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO: 1622.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	72,06%	02/2019
VALIDADE: 60 DIAS			

1.4. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,00096000	55,98	0,05
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,00192000	0,51	0,00
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,00192000	1,30	0,00
		TOTAL EQUIPAMENTO:		0,05

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,00400000	7,60	0,03
12382 NIVELADOR	H	0,00200000	11,34	0,02
12445 TOPOGRAFO	H	0,00200000	15,26	0,03
		TOTAL MAO DE OBRA:		0,08
		VALOR SEM ENCARGOS:		0,13
		VALOR ENCARGOS (114,23%):		0,12
		VALOR COM ENCARGOS:		0,25
		VALOR BDI (23,03%):		0,06
		VALOR COM BDI:		0,31

2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016 (M3)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,95600000	9,16	36,24
		TOTAL SERVICO:		36,24
		VALOR SEM ENCARGOS:		36,24
		VALOR ENCARGOS (114,23%):		20,81
		VALOR COM ENCARGOS:		57,05
		VALOR BDI (23,03%):		13,14
		VALOR COM BDI:		70,19

2.2. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016 (M3)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65000000	9,16	5,95
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,27400000	16,04	4,39
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,25400000	12,92	3,28
95606 UMIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L, AF_11/2016	M3	1,00000000	1,06	1,06
		TOTAL SERVICO:		14,68
		VALOR SEM ENCARGOS:		14,68
		VALOR ENCARGOS (114,23%):		8,41

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

CNPJ 13.752.966/0001-06
 SITIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA: 03/02/2020	BDI: 23,03%	REF. 132018
LOCAL: ACARAÚ-CE	VERSO: 08 SEM DEONEREAÇÃO	HORA: 114,23%	MES: 72,06%
CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.860/0001-06	SINAPI	201901 SEM DEONEREAÇÃO	02/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	COMPOSIÇÕES PROPRIAS		
VALIDADE: 60 DIAS			

VALOR COM ENCARGOS:	23,09
VALOR BDI (23,03%):	5,32
VALOR COM BDI:	28,41

3.1. 95467 - EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/IM/AREIA 1:4 (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA BACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,05000000	50,08	52,88
TOTAL MATERIAL:				52,88
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L - AF_06/2014	M3	0,30000000	252,25	75,68
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00000000	11,26	67,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00000000	9,16	54,96
TOTAL SERVICO:				198,20
VALOR SEM ENCARGOS:				251,08
VALOR ENCARGOS (114,23%):				87,97
VALOR COM ENCARGOS:				339,05
VALOR BDI (23,03%):				78,08
VALOR COM BDI:				417,13

3.2. 83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000654 BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	60,00000000	2,04	122,40
TOTAL MATERIAL:				122,40

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,70000000	11,26	41,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,70000000	9,16	33,89
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL_AF_08/2014	M3	0,07000000	276,28	19,34
TOTAL SERVICO:				94,89
VALOR SEM ENCARGOS:				217,29
VALOR ENCARGOS (114,23%):				51,04
VALOR COM ENCARGOS:				268,33
VALOR BDI (23,03%):				61,80
VALOR COM BDI:				330,13

3.3. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00333600	4,83	0,02
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	5,76000000	0,12	0,69

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.860/0001-06
 SITO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA: 03/02/2020	BDI: 23,03%	REF. 132018
LOCAL: ACARAÚ-CE	VERSO: 08 SEM DEONEREAÇÃO	HORA: 114,23%	MES: 72,06%
CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.860/0001-06	SINAPI	201901 SEM DEONEREAÇÃO	02/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	COMPOSIÇÕES PROPRIAS		
VALIDADE: 60 DIAS			

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36000000	11,26	4,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18000000	9,16	1,65
92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,20000000	64,77	12,95
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,79000000	6,29	4,97
94870 CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:3:7,3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,01540000	232,33	3,58
TOTAL SERVICO:				27,20
VALOR SEM ENCARGOS:				27,91
VALOR ENCARGOS (114,23%):				5,12
VALOR COM ENCARGOS:				33,03
VALOR BDI (23,03%):				7,61
VALOR COM BDI:				40,64

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,02717760	396,00	10,76
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADADA PARA ALVENARIA. PLO D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 19 X 15" MM, (C X L) 90 X 7,5" CM	M	0,75360000	1,50	1,13
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,00902400	25,51	0,23
TOTAL MATERIAL:				12,12

4.1. 87511 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,00980000	298,84	2,93
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,98000000	11,26	22,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99000000	9,16	9,07
TOTAL SERVICO:				34,29
VALOR SEM ENCARGOS:				46,41
VALOR ENCARGOS (114,23%):				20,77
VALOR COM ENCARGOS:				67,18
VALOR BDI (23,03%):				15,47
VALOR COM BDI:				82,65

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,70560000	34,56	24,39
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	373,32480000	0,46	171,73
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,56544000	47,90	27,08

Assinatura
 4091
 Folha
 Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acaraú - CE

4.2. 94966 - CONCRETO FCK = 30MPa, TRACO 1:2:2,5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,70560000	34,56	24,39
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	373,32480000	0,46	171,73
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,56544000	47,90	27,08

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.860/0001-06
 SITO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

OBRA:		REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE		DATA:	08/03/2020	BDI:	23,03%	REF.
LOCAL:	ACARAÚ-CE	ORÇ. SEM RESERVAÇÃO:	114,23%	HORA:	114,23%	MES:	12/2019	12/2019
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	ORÇ. SEM RESERVAÇÃO:	114,23%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	114,23%	72,08%	02/2019	02/2019
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
VALIDADE:	60 DIAS							

OBRA:		REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE		DATA:	08/03/2020	BDI:	23,03%	REF.
LOCAL:	ACARAÚ-CE	ORÇ. SEM RESERVAÇÃO:	114,23%	HORA:	114,23%	MES:	12/2019	12/2019
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	ORÇ. SEM RESERVAÇÃO:	114,23%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	114,23%	72,08%	02/2019	02/2019
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
VALIDADE:	60 DIAS							

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	H	2,30000000	9,16	21,07
88377	H	1,45000000	10,68	15,49
88830	CHP	0,75000000	1,31	0,96
88831	CHI	0,70000000	0,28	0,20
TOTAL MATERIAL:				23,26
TOTAL SERVIÇO:				37,74

VALOR SEM ENCARGOS:	280,94
VALOR ENCARGOS (114,23%):	23,03
VALOR COM ENCARGOS:	283,97
VALOR BDI (23,03%):	65,40
VALOR COM BDI:	349,37

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	M2	1,28100000	25,89	33,18
00004491	M	2,21472000	4,56	10,10
00004517	M	7,95936000	1,63	12,97
00005068	KG	0,20640000	12,69	2,62
TOTAL MATERIAL:				58,87

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	H	0,27600000	9,80	2,70
88282	H	1,38000000	11,21	15,47
91692	CHP	0,08200000	14,31	0,89
91693	CHI	0,21400000	12,19	2,61
TOTAL SERVIÇO:				21,67

VALOR SEM ENCARGOS:	80,54
VALOR ENCARGOS (114,23%):	14,71
VALOR COM ENCARGOS:	95,25
VALOR BDI (23,03%):	21,94
VALOR COM BDI:	117,19

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337	KG	0,02400000	10,04	0,24

4.3. 92263 - FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_12/2015 (M2)

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3814-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO - CUSTOS

OBRA:		REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE		DATA:	08/03/2020	BDI:	23,03%	REF.
LOCAL:	ACARAÚ-CE	ORÇ. SEM RESERVAÇÃO:	114,23%	HORA:	114,23%	MES:	12/2019	12/2019
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	ORÇ. SEM RESERVAÇÃO:	114,23%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	114,23%	72,08%	02/2019	02/2019
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
VALIDADE:	60 DIAS							

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	SINAPI	0,35232000	0,12	0,04
TOTAL MATERIAL:						0,28

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	H	0,00530000	9,19	0,06
88245	H	0,03860000	11,21	0,43
92878	KG	1,00000000	5,17	5,17
TOTAL SERVIÇO:				5,66

VALOR SEM ENCARGOS:	5,94
VALOR ENCARGOS (114,23%):	0,38
VALOR COM ENCARGOS:	6,32
VALOR BDI (23,03%):	1,46
VALOR COM BDI:	7,78

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337	KG	0,02400000	10,04	0,24
00039017	UN	0,32128000	0,12	0,06
TOTAL MATERIAL:				0,30

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	H	0,00860000	9,19	0,08
88245	H	0,05280000	11,21	0,59
92877	KG	1,00000000	5,21	5,21
TOTAL SERVIÇO:				5,88

VALOR SEM ENCARGOS:	6,18
VALOR ENCARGOS (114,23%):	0,56
VALOR COM ENCARGOS:	6,74
VALOR BDI (23,03%):	1,55
VALOR COM BDI:	8,29

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337	KG	0,02400000	10,04	0,24
00039017	UN	0,71328000	0,12	0,09
TOTAL MATERIAL:				0,33

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	H	0,01150000	9,19	0,11
88245	H	0,07070000	11,21	0,79

4.4. 92865 - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 (KG)

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3814-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

Assinatura
 4-092
 Folha
 Arquivo Permanente da Licitação

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES - CUSTOS		DATA : 09/03/2020	BDI : 23,03%
OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	VERBA:	HORA MES
LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEM DESONERACAO	114,23% 12/2018
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.980/0001-06	201901 SEM DESONERACAO	114,23% 72,06% 02/2019
MODALIDADE:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALIDADE:	60 DIAS		

92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	5,67	5,67
				TOTAL SERVIÇO:	5,67	5,67
				VALOR SEM ENCARGOS:	6,80	6,80
				VALOR ENCARGOS (114,23%):	0,79	0,79
				VALOR COM ENCARGOS:	7,69	7,69
				VALOR BDI (23,03%):	1,77	1,77
				VALOR COM BDI:	9,46	9,46

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02400000	10,04	0,24
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 X 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14240000	0,12	0,14
				TOTAL MATERIAL:	0,38	

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
86238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	9,19	0,34
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22450000	11,21	2,52
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	5,84	5,84
				TOTAL SERVIÇO:	8,79	

				VALOR SEM ENCARGOS:	9,08	9,08
				VALOR ENCARGOS (114,23%):	2,55	2,55
				VALOR COM ENCARGOS:	11,63	11,63
				VALOR BDI (23,03%):	2,68	2,68
				VALOR COM BDI:	14,31	14,31

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00000022	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHO	SINAPI	KG	2,88000000	5,11	14,72
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02880000	10,04	0,29
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01440000	52,80	0,76
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	6,24000000	0,46	2,87
0001380	CIMENTO BRANCO	SINAPI	KG	12,48000000	2,70	33,70
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	19,20000000	0,41	7,87
				TOTAL MATERIAL:	60,21	

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
86274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	12,01	48,04
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	11,26	33,78
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	9,16	45,80

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.980/0001-06
 SITIO SAO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SAO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.199-000
 FONE/FA: (86) 3614-7703 | (86) 9.9407-3130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 09/03/2020	BDI : 23,03%
OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	VERBA:	HORA MES
LOCAL:	ACARAÚ-CE	SEM DESONERACAO	114,23% 12/2018
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.980/0001-06	201901 SEM DESONERACAO	114,23% 72,06% 02/2019
MODALIDADE:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALIDADE:	60 DIAS		

127,62	TOTAL SERVIÇO:	127,62
187,83	VALOR SEM ENCARGOS:	187,83
83,42	VALOR ENCARGOS (114,23%):	83,42
271,25	VALOR COM ENCARGOS:	271,25
62,47	VALOR BDI (23,03%):	62,47
333,72	VALOR COM BDI:	333,72

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00000685	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 750 X 30 X 7 - CM	SINAPI	UN	3,84000000	15,15	56,16
				TOTAL MATERIAL:	56,16	

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	11,26	9,57
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	9,16	7,79
88831	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00480000	276,28	1,33
				TOTAL SERVIÇO:	18,69	

				VALOR SEM ENCARGOS:	76,87	76,87
				VALOR ENCARGOS (114,23%):	11,21	11,21
				VALOR COM ENCARGOS:	88,08	88,08
				VALOR BDI (23,03%):	20,28	20,28
				VALOR COM BDI:	108,36	108,36

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00002682	DESMLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE DE GLESA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00480000	4,83	0,02
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 X 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	5,76000000	0,12	0,69
				TOTAL MATERIAL:	0,71	

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
87294	ARGAMASSA TRACO 1:3:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOC/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00180000	281,24	0,53
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	11,26	1,06
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	9,16	0,96
92270	FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,12200000	64,77	7,90
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,30800000	5,84	1,80
94870	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01200000	232,33	2,79
				TOTAL SERVIÇO:	15,06	

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.980/0001-06
 SITIO SAO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SAO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.199-000
 FONE/FA: (86) 3614-7703 | (86) 9.9407-3130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

Assinatura
 4-093
 Folha
 Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Acarauá

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAUÁ-CE	DATA: 08/03/2020	BDI: 23,03%	HORA	MES	REF.
LOCAL: ACARAUÁ-CE	VERBA: 028 SEM DESONERACAO	114,23%	120218		120218
CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	201901 SEM DESONERACAO	114,23%	72,86%	020219	020219
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO: 1802,01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
VALIDADE: 60 DIAS					

VALOR COM ENCARGOS:	23,95
VALOR BDI (23,03%):	5,52
VALOR COM BDI:	29,47

4.14. 87773 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000536	M2	26,78	1,03600000		27,77
REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2					
00001381	KG	0,51	5,89440000		3,01
ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS					
00034357	KG	3,24	0,21120000		0,68
REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO					
TOTAL MATERIAL:					31,46

SERVICO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	H	12,52	0,66000000		8,26
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	H	9,16	0,36000000		3,30
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL SERVIÇO:					11,56
VALOR SEM ENCARGOS:					43,02
VALOR ENCARGOS (114,23%):					7,81
VALOR COM ENCARGOS:					50,83
VALOR BDI (23,03%):					11,73
VALOR COM BDI:					62,56

Assinatura
 4.094
 Folha
 Comissão Permanente de Licitação

5.1. C-1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10M) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	H	7,60	3,75000000		28,50
AJUDANTE DE CARPINTIEIRO					
10498	H	9,38	3,75000000		35,18
CARPINTIEIRO					
12391	H	9,38	1,40000000		13,14
PEDREIRO					
12543	H	6,89	1,40000000		9,65
SERVENTE					
TOTAL MAO DE OBRA:					86,47

MATERIAL	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	48,96	0,01017600		0,50
ÁREA MÉDIA					
10209	UN	118,51	0,96000000		113,77
BATENTE DE PEREBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA					
10441	KG	1,06	1,65120000		1,75
CAL HIDRATADA					
10805	KG	0,44	1,65120000		0,73
CIMENTO PORTLAND					
11030	UN	23,68	2,88000000		68,20
DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA					
11154	UN	50,40	0,96000000		48,38
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA					
11240	UN	35,18	0,96000000		33,78
GUARNIÇÃO PEREBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.					
11590	UN	0,26	7,68000000		2,00
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM					
11708	UN	183,53	0,96000000		176,19
PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M					
11724	KG	10,81	0,24000000		2,59
PREGO					
11919	UN	1,32	5,76000000		7,60
TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE					
TOTAL MATERIAL:					456,48

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAUÁ-CE	DATA: 08/03/2020	BDI: 23,03%	HORA	MES	REF.
LOCAL: ACARAUÁ-CE	VERBA: 028 SEM DESONERACAO	114,23%	120218		120218
CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	201901 SEM DESONERACAO	114,23%	72,86%	020219	020219
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO: 1802,01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
VALIDADE: 60 DIAS					

VALOR ENCARGOS (114,23%):	2,36
VALOR COM ENCARGOS:	18,13
VALOR BDI (23,03%):	4,18
VALOR COM BDI:	22,31

4.11. 87879 - CHAPISSO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	M3	280,85	0,00420000		1,18
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISSO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014					
88309	H	11,26	0,07000000		0,79
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	H	9,16	0,09700000		0,89
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL SERVIÇO:					2,83
VALOR SEM ENCARGOS:					2,83
VALOR ENCARGOS (114,23%):					0,72
VALOR COM ENCARGOS:					2,75
VALOR BDI (23,03%):					0,63
VALOR COM BDI:					3,38

VALOR ENCARGOS (114,23%):	2,36
VALOR COM ENCARGOS:	18,13
VALOR BDI (23,03%):	4,18
VALOR COM BDI:	22,31

4.12. 87535 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	M3	298,84	0,03760000		11,24
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014					
88309	H	11,26	0,32000000		3,60
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	H	9,16	0,11800000		1,08
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL SERVIÇO:					15,92
VALOR SEM ENCARGOS:					15,92
VALOR ENCARGOS (114,23%):					4,42
VALOR COM ENCARGOS:					20,34
VALOR BDI (23,03%):					4,68
VALOR COM BDI:					25,02

VALOR ENCARGOS (114,23%):	2,36
VALOR COM ENCARGOS:	18,13
VALOR BDI (23,03%):	4,18
VALOR COM BDI:	22,31

4.13. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	M3	298,84	0,03760000		11,24
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014					
88309	H	11,26	0,47000000		5,29
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	H	9,16	0,17100000		1,57
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL SERVIÇO:					18,10
VALOR SEM ENCARGOS:					18,10
VALOR ENCARGOS (114,23%):					5,85

VALOR ENCARGOS (114,23%):	2,36
VALOR COM ENCARGOS:	18,13
VALOR BDI (23,03%):	4,18
VALOR COM BDI:	22,31

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE
 LOCAL: ACARAÚ-CE
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.860/0001-06
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO - 1802.01/2020
 VALIDADE: 60 DIAS

DATA: 09/03/2020 BDI: 23,03%
 VERBA: 08 SEM DESONERACAO 114,23% MES 12/2018
 FONTE: SEINFRA 2019/1 SEM DESONERACAO 114,23% MES 02/2018
 SEMPR SINAP COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 72,08%

VALOR SEM ENCARGOS:	541,96
VALOR ENCARGOS (114,23%):	98,76
VALOR COM ENCARGOS:	640,72
VALOR BDI (23,03%):	147,56
VALOR COM BDI:	788,28

5.2. C1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)M (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	7,60	28,50
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	9,38	35,18
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	9,38	13,14
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	6,89	9,65
TOTAL MAO DE OBRA:					86,47

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01017600	48,96	0,50
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	0,96000000	118,51	113,77
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,65120000	1,06	1,75
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,65120000	0,44	0,73
11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	2,88000000	23,68	68,20
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,96000000	50,40	48,38
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	0,96000000	35,19	33,78
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 60MM	SEINFRA	UN	7,68000000	0,26	2,00
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	0,96000000	205,60	197,38
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,24000000	10,81	2,59
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,76000000	1,32	7,60
TOTAL MATERIAL:					476,68
VALOR SEM ENCARGOS:					563,15
VALOR ENCARGOS (114,23%):					98,76
VALOR COM ENCARGOS:					661,91
VALOR BDI (23,03%):					152,44
VALOR COM BDI:					814,35

5.3. C1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)M (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	7,60	28,50
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	9,38	35,18
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	9,38	13,14
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	6,89	9,65
TOTAL MAO DE OBRA:					86,47

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01017600	48,96	0,50

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.860/0001-06 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCCA-CE CEP: 62.130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - FONE/FAX: (88) 9.5407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE
 LOCAL: ACARAÚ-CE
 CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.860/0001-06
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO - 1802.01/2020
 VALIDADE: 60 DIAS

DATA: 09/03/2020 BDI: 23,03%
 VERBA: 08 SEM DESONERACAO 114,23% MES 12/2018
 FONTE: SEINFRA 2019/1 SEM DESONERACAO 114,23% MES 02/2018
 SEMPR SINAP COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 72,08%

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	0,96000000	118,51	113,77
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,65120000	1,06	1,75
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,65120000	0,44	0,73
11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	2,88000000	23,68	68,20
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,96000000	50,40	48,38
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	0,96000000	35,19	33,78
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 60MM	SEINFRA	UN	7,68000000	0,26	2,00
11710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	0,96000000	228,84	219,69
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,24000000	10,81	2,59
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,76000000	1,32	7,60
TOTAL MATERIAL:					488,99

VALOR SEM ENCARGOS:	585,46
VALOR ENCARGOS (114,23%):	98,76
VALOR COM ENCARGOS:	684,22
VALOR BDI (23,03%):	157,58
VALOR COM BDI:	841,80

5.4. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)M (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	7,60	28,50
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	9,38	35,18
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	9,38	13,14
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	6,89	9,65
TOTAL MAO DE OBRA:					86,47

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01017600	48,96	0,50
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	0,96000000	118,51	113,77
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,65120000	1,06	1,75
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,65120000	0,44	0,73
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,88000000	23,68	68,20
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,96000000	44,16	42,39
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,92000000	35,19	67,56
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 60MM	SEINFRA	UN	7,68000000	0,26	2,00
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	0,96000000	137,07	131,59
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,19200000	10,81	2,08
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,76000000	1,32	7,60
TOTAL MATERIAL:					488,17

Assinatura
 17/09/20
 Comissão Permanente de Licitação
 Folha

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.860/0001-06 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCCA-CE CEP: 62.130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - FONE/FAX: (88) 9.5407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA:	09/03/2020	BDI:	23,03%
LOCAL:	ACARAÚ-CE	VERSO:	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	12019
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	SEINFRA:	201901 SEM DESONERAÇÃO	MES:	02/2019
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	SINAPI:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALIDADE:	60 DIAS				

VALOR BDI (23,03%):	143,57
VALOR COM BDI:	766,97

5.5. 74100/001 - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05856000	52,80	3,09
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,63680000	0,46	2,13
00004948 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	0,95000000	351,77	337,70
TOTAL MATERIAL:				342,92

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	11,26	16,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50000000	9,16	13,74
TOTAL SERVICOS:				30,63

VALOR SEM ENCARGOS:	373,55
VALOR ENCARGOS (114,23%):	19,41
VALOR COM ENCARGOS:	392,96
VALOR BDI (23,03%):	90,50
VALOR COM BDI:	483,46

6.1. 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF. 06/2016 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,21920000	0,18	0,22
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,21920000	2,74	3,34
00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMANTO)	M2	1,22400000	26,42	32,34
TOTAL MATERIAL:				35,90

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	9,16	1,37
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11500000	12,50	1,44
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF.03/2016	CHP	0,00500000	12,07	0,06
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF.03/2016	CHI	0,00850000	11,33	0,08
TOTAL SERVICOS:				2,95

VALOR SEM ENCARGOS:	38,85
VALOR ENCARGOS (114,23%):	1,92
VALOR COM ENCARGOS:	40,77
VALOR BDI (23,03%):	9,39
VALOR COM BDI:	50,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA:	09/03/2020	BDI:	23,03%
LOCAL:	ACARAÚ-CE	VERSO:	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	12019
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	SEINFRA:	201901 SEM DESONERAÇÃO	MES:	02/2019
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	SINAPI:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALIDADE:	60 DIAS				

6.2. C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30M (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	1,65000000	7,60	12,54
11550 MONTADOR	H	1,90000000	9,36	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:				30,37

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	10,73280000	4,42	47,44
TOTAL MATERIAL:				47,44

VALOR SEM ENCARGOS:	77,81
VALOR ENCARGOS (114,23%):	34,68
VALOR COM ENCARGOS:	112,49
VALOR BDI (23,03%):	25,91
VALOR COM BDI:	138,40

6.3. C0657 - CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25CM (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,00000000	7,60	7,60
12320 ENCANADOR	H	1,00000000	9,36	9,36
TOTAL MAO DE OBRA:				16,96

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10447 CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLV. DE 25CM	M	0,98880000	14,40	14,24
11725 PREGO 15X15	KG	0,08640000	10,81	0,93
11784 REBITES	KG	0,03840000	36,92	1,40
TOTAL MATERIAL:				16,57

VALOR SEM ENCARGOS:	33,55
VALOR ENCARGOS (114,23%):	19,40
VALOR COM ENCARGOS:	52,95
VALOR BDI (23,03%):	12,19
VALOR COM BDI:	65,14

6.4. CP0001 - BRISE METALICO EM ALUMÍNIO, COM ANGULO FIXO DE 45° - M2 (M2)

GERAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001 FORNECIMENTO DE BRISE METALICO EM ALUMÍNIO, COM ANGULO FIXO DE 45°	M2	1,05600000	119,11	125,76
TOTAL GERAL:				125,76

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0022567 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	2,50000000	6,28	15,70
0000610 SERRALHEIRO	H	2,00000000	6,61	13,22
0000611 SERVENTE DE OBRAS	H	2,00000000	4,54	9,07
TOTAL MAO DE OBRA:				37,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA:	09/03/2020	BDI:	23,03%	REF.
LOCAL:	ACARAÚ-CE	ORÇ SEM DESONERACAO	114,23%	HORA	MES	12/2018
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	201901 SEM DESONERACAO	114,23%	72,08%		02/2019
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
VALIDADE:	60 DIAS					

VALOR SEM ENCARGOS:	163,77
VALOR ENCARGOS (114.23%):	43,40
VALOR COM ENCARGOS:	207,17
VALOR BDI (23.03%):	47,71
VALOR COM BDI:	254,88

6.5. C1353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	H	2,75000000	9,36	25,80
12543 SERVENTE	H	2,75000000	6,89	18,95
TOTAL MAO DE OBRA:				44,75

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	14,20800000	4,42	62,80
TOTAL MATERIAL:				62,80

[Handwritten signature]

6.6. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	H	0,30000000	9,36	2,81
12543 SERVENTE	H	0,30000000	6,89	2,07
TOTAL MAO DE OBRA:				4,88

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215 GANCHO COM FORÇA E ARRUELA	UN	2,86000000	1,75	5,04
11920 TALA DE AJUSTE	UN	2,86000000	0,26	0,75
18434 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	0,96000000	32,14	30,85
TOTAL MATERIAL:				36,64

VALOR SEM ENCARGOS:	41,52
VALOR ENCARGOS (114.23%):	5,98
VALOR COM ENCARGOS:	47,50
VALOR BDI (23.03%):	10,85
VALOR COM BDI:	57,95

6.7. 74202/001 - LAJE PRE-MOLDADA PIFORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CILAJOTAS E CAP. C/CONC FCk=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, CIESCORAMENTO (REAR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000039 AÇO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0,45210000	4,75	2,15
0000376 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATÉ 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	0,96000000	24,96	23,96

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 106 - FONE/FAX: (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA:	09/03/2020	BDI:	23,03%	REF.
LOCAL:	ACARAÚ-CE	ORÇ SEM DESONERACAO	114,23%	HORA	MES	12/2018
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	201901 SEM DESONERACAO	114,23%	72,08%		02/2019
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
VALIDADE:	60 DIAS					

00004481	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7,5 CM (3 X 3 *)	M	0,27840000	4,56	1,27
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,02880000	12,48	0,36
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,16320000	14,33	2,34
	TOTAL MATERIAL:				30,08

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16000000	9,80	1,57
88262 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16000000	11,21	1,79
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35000000	11,26	3,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36000000	9,16	3,30
92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	0,03300000	15,52	0,51
94970 CONCRETO FCk = 30MPa, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO:AREIA:MÉDIA) SPT, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_07/2016	M3	0,03300000	232,33	7,67
TOTAL SERVIÇO:				18,78

VALOR SEM ENCARGOS:	48,96
VALOR ENCARGOS (114.23%):	7,74
VALOR COM ENCARGOS:	56,60
VALOR BDI (23.03%):	13,04
VALOR COM BDI:	69,64

6.8. 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004425 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,60576000	18,22	11,04
00040568 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,02880000	12,79	0,37
TOTAL MATERIAL:				11,41

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06500000	9,80	0,64
88262 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11800000	11,21	1,32
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP	0,00460000	12,07	0,06
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHI	0,00640000	11,33	0,07
TOTAL SERVIÇO:				2,09

VALOR SEM ENCARGOS:	13,50
VALOR ENCARGOS (114.23%):	1,37
VALOR COM ENCARGOS:	14,87
VALOR BDI (23.03%):	3,42
VALOR COM BDI:	18,29

7.1. 87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALETADEIRA DE DIMENSÕES 48X48 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------

Comissão Permanente de
 4.097
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acari

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 106 - FONE/FAX: (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚCE	DATA:	09/03/2020	BDI:	23,03%
LOCAL:	ACARAÚCE	VERSO:	114,23%	HORA:	12018
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.989/0001-06	SEM-FIN:	201901 SEM DESONERACAO	MES:	02/2019
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	SINAF:	114,23%	72,86%	02/2019
VALIDADE:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

00001287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,01760000	28,27	28,77
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERAMICAS	KG	5,89440000	0,51	3,01
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,18240000	3,24	0,59
				TOTAL MATERIAL:	32,37

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86256	H	0,26000000	12,52	3,26
88316	H	0,15000000	9,16	1,37
TOTAL SERVIÇO:				4,63

VALOR SEM ENCARGOS:	37,00
VALOR ENCARGOS (114,23%):	3,16
VALOR COM ENCARGOS:	40,16
VALOR BDI (23,03%):	9,25
VALOR COM BDI:	49,41

7.2. 96487 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR), AF_06/2017 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001297	M2	0,11800000	23,45	2,77
00001381	KG	0,57880000	0,51	0,30
00034357	KG	0,08160000	3,24	0,26
TOTAL MATERIAL:				3,33

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86256	H	0,07000000	12,52	0,88
88316	H	0,03100000	9,16	0,28
TOTAL SERVIÇO:				1,16


VALOR SEM ENCARGOS:	4,49
VALOR ENCARGOS (114,23%):	0,80
VALOR COM ENCARGOS:	5,29
VALOR BDI (23,03%):	1,22
VALOR COM BDI:	6,51

7.3. 98655 - SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004828	M	0,96000000	52,28	50,19
00037595	KG	1,23840000	1,56	1,93
TOTAL MATERIAL:				52,12

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	H	0,54700000	12,01	6,57
88316	H	0,27300000	9,16	2,50

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.989/0001-06
 SITO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3814-7703 (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@VAHOO.COM.BR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚCE	DATA:	09/03/2020	BDI:	23,03%
LOCAL:	ACARAÚCE	VERSO:	114,23%	HORA:	12018
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.989/0001-06	SEM-FIN:	201901 SEM DESONERACAO	MES:	02/2019
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	SINAF:	114,23%	72,86%	02/2019
VALIDADE:	60 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

TOTAL SERVIÇO:	9,07
VALOR SEM ENCARGOS:	61,19
VALOR ENCARGOS (114,23%):	6,10
VALOR COM ENCARGOS:	67,29
VALOR BDI (23,03%):	15,50
VALOR COM BDI:	82,79

7.4. 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003370	M3	0,05452000	34,95	1,88
00004741	M3	0,00624000	45,72	0,29
00036155	M2	1,00075000	34,06	34,29
TOTAL MATERIAL:				36,46

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	H	0,39750000	11,21	4,46
88316	H	0,39750000	9,16	3,64
91277	CHP	0,00410000	4,26	0,02
91278	CHI	0,19470000	0,55	0,11
91283	CHP	0,04830000	9,11	0,44
91285	CHI	0,15040000	0,73	0,11
TOTAL SERVIÇO:				9,78

VALOR SEM ENCARGOS:	45,24
VALOR ENCARGOS (114,23%):	5,11
VALOR COM ENCARGOS:	50,35
VALOR BDI (23,03%):	11,60
VALOR COM BDI:	61,95

7.5. 94275 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003370	M3	0,00672000	34,56	0,23
00004059	M	0,96480000	16,80	16,21
TOTAL MATERIAL:				16,44

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	0,36000000	11,26	4,05

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.989/0001-06
 SITO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERLUÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3814-7703 (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@VAHOO.COM.BR

Assinatura
 Comissão Permanente de Licitação
 7-098
 Folha

A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA: 08/03/2020	BDI: 23,03%
LOCAL: ACARAÚ-CE	ORÇ SEM DESONERACAO: 114,23%	HORA: 12/2019
CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.896/0001-06	201901 SEM DESONERACAO: 114,23%	MES: 02/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALIDADE: 60 DIAS		

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	H	0,36000000	9,16	3,30
88629	M3	0,00100000	310,80	0,31
TOTAL SERVIÇO:				7,66
VALOR SEM ENCARGOS:				24,10
VALOR ENCARGOS (114,23%):				4,71
VALOR COM ENCARGOS:				28,81
VALOR BDI (23,03%):				6,63
VALOR COM BDI:				35,44

7.6. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	0,27160000	11,26	3,06
88316	H	0,07410000	9,16	0,68
94968	M3	0,05650000	186,45	10,53
TOTAL SERVIÇO:				14,27
VALOR SEM ENCARGOS:				14,27
VALOR ENCARGOS (114,23%):				3,68
VALOR COM ENCARGOS:				17,95
VALOR BDI (23,03%):				4,13
VALOR COM BDI:				22,08

7.7. 72136 - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (M2)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	KG	7,68000000	0,46	3,53
00003671	M	1,92000000	0,86	1,65
00004624	KG	13,44000000	0,41	5,51
00007353	L	0,20326960	19,94	4,05
TOTAL MATERIAL:				14,74
TOTAL SERVIÇO:				37,84
VALOR SEM ENCARGOS:				52,89
VALOR ENCARGOS (114,23%):				20,38
VALOR COM ENCARGOS:				72,96
VALOR BDI (23,03%):				16,80
VALOR COM BDI:				89,76

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	0,60000000	11,26	6,76
88316	H	3,00000000	9,16	27,48
95276	CHP	1,50000000	2,40	3,60
TOTAL MATERIAL:				37,84
TOTAL SERVIÇO:				52,89
VALOR SEM ENCARGOS:				72,96
VALOR ENCARGOS (114,23%):				20,38
VALOR COM ENCARGOS:				93,34
VALOR BDI (23,03%):				21,48
VALOR COM BDI:				114,82

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.896/0001-06
 SITIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.5407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA: 09/03/2020	BDI: 23,03%
LOCAL: ACARAÚ-CE	ORÇ SEM DESONERACAO: 114,23%	HORA: 12/2019
CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.896/0001-06	201901 SEM DESONERACAO: 114,23%	MES: 02/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALIDADE: 60 DIAS		

7.8. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PVC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	H	1,60000000	9,36	15,01
12543	H	1,25000000	6,89	8,61
TOTAL MAO DE OBRA:				23,62

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,01747200	49,96	0,86
10441	KG	2,62600000	1,06	2,78
10805	KG	2,68800000	0,44	1,18
18623	M2	1,05600000	43,08	45,49
TOTAL MATERIAL:				50,31

VALOR SEM ENCARGOS:				73,99
VALOR ENCARGOS (114,23%):				26,99
VALOR COM ENCARGOS:				100,92
VALOR BDI (23,03%):				23,24
VALOR COM BDI:				124,16

8.1. 89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	UN	0,04118400	31,22	1,29
00009841	M	0,99840000	22,08	22,04
00020083	UN	0,08729600	27,11	1,82
00038383	UN	0,14256000	1,26	0,18
TOTAL MATERIAL:				24,33

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,44500000	9,33	4,15
88267	H	0,44500000	11,31	5,03
TOTAL SERVIÇO:				9,18
VALOR SEM ENCARGOS:				34,51
VALOR ENCARGOS (114,23%):				5,86
VALOR COM ENCARGOS:				40,37
VALOR BDI (23,03%):				9,30
VALOR COM BDI:				49,67

8.2. 89509 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	UN	0,01228500	31,22	0,38
00020068	M	0,99840000	9,62	9,60
00020083	UN	0,01852800	27,11	0,50
TOTAL MATERIAL:				10,48

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.896/0001-06
 SITIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.5407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUÇÕES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚZE		DATA: 09/03/2020	BDI: 23,03%
LOCAL: ACARAÚZE	CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.172.986/0001-06	VERSO: 114,23%	HORA: 120/18
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	VALIDADE: 60 DIAS	028 SEM DESONERACAO: 114,23%	MES: 7,20%
		2018/1 SEM DESONERACAO: 114,23%	REF.: 02/2018
		COMPOSIÇÕES PROPRIAS	

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678	CHP	0,00870000	86,82	0,76
5679	CHI	0,02940000	29,14	0,86
87316	M3	0,00140000	252,25	0,35
88309	H	6,08950000	11,26	68,57
88316	H	6,08950000	9,16	55,78
88628	M3	0,11560000	271,30	31,36
94097	M2	0,81000000	2,69	2,18
94970	M3	0,07440000	232,33	17,29
97735	M3	0,04480000	1150,19	51,53
TOTAL SERVIÇO:				224,68
VALOR SEM ENCARGOS:				268,54
VALOR ENCARGOS (114,23%):				104,23
VALOR COM ENCARGOS:				372,77
VALOR BDI (23,03%):				85,85
VALOR COM BDI:				458,62

8.5. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	UN	159,44793600	0,25	39,86
TOTAL MATERIAL:				39,86

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678	CHP	0,00870000	86,52	0,76
5679	CHI	0,02940000	29,14	0,86
87316	M3	0,00140000	252,25	0,35
88309	H	6,08950000	11,26	68,57
88316	H	6,08950000	9,16	55,78
94097	M2	0,81000000	2,69	2,18
94970	M3	0,07440000	232,33	17,29
TOTAL SERVIÇO:				224,68
VALOR SEM ENCARGOS:				268,54
VALOR ENCARGOS (114,23%):				104,23
VALOR COM ENCARGOS:				372,77
VALOR BDI (23,03%):				85,85
VALOR COM BDI:				458,62

Página: 22

Folha

Assinatura

Comissão Permanente de Licitação

Município de Aracati

2.500

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
CNPJ 13.172.986/0001-06
SITIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
FONE/FAX: (88) 3814-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES - CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚZE		DATA: 09/03/2020	BDI: 23,03%
LOCAL: ACARAÚZE	CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.172.986/0001-06	VERSO: 114,23%	HORA: 120/18
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	VALIDADE: 60 DIAS	028 SEM DESONERACAO: 114,23%	MES: 7,20%
		2018/1 SEM DESONERACAO: 114,23%	REF.: 02/2018
		COMPOSIÇÕES PROPRIAS	

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	UN	0,03552000	1,26	0,04
TOTAL MATERIAL:				16,82
88248	H	0,21000000	9,33	1,96
88267	H	0,21000000	11,31	2,38
TOTAL SERVIÇO:				4,34
VALOR SEM ENCARGOS:				14,86
VALOR ENCARGOS (114,23%):				2,76
VALOR COM ENCARGOS:				17,62
VALOR BDI (23,03%):				4,06
VALOR COM BDI:				21,68

8.3. 89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	UN	0,01420800	31,22	0,44
00005103	UN	0,96000000	8,97	8,61
00020078	UN	0,01920000	11,42	0,22
00020083	UN	0,02160000	27,11	0,59
00020086	UN	0,96000000	1,14	1,09
00038383	UN	0,03504000	1,26	0,04
TOTAL MATERIAL:				10,98
TOTAL SERVIÇO:				2,79
VALOR SEM ENCARGOS:				13,78
VALOR ENCARGOS (114,23%):				1,78
VALOR COM ENCARGOS:				15,56
VALOR BDI (23,03%):				3,58
VALOR COM BDI:				19,14

8.4. 99253 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 (UN)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,13500000	8,33	1,26
88267	H	0,13500000	11,31	1,53
TOTAL SERVIÇO:				2,79
VALOR SEM ENCARGOS:				13,78
VALOR ENCARGOS (114,23%):				1,78
VALOR COM ENCARGOS:				15,56
VALOR BDI (23,03%):				3,58
VALOR COM BDI:				19,14

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,13500000	8,33	1,26
88267	H	0,13500000	11,31	1,53
TOTAL SERVIÇO:				2,79
VALOR SEM ENCARGOS:				13,78
VALOR ENCARGOS (114,23%):				1,78
VALOR COM ENCARGOS:				15,56
VALOR BDI (23,03%):				3,58
VALOR COM BDI:				19,14

Página: 21

Folha

Assinatura

Comissão Permanente de Licitação

Município de Aracati

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
CNPJ 13.172.986/0001-06
SITIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
FONE/FAX: (88) 3814-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA:	09/03/2020	BDI:	23,03%	REF.	132/18	02/2019	
LOCAL:	ACARAÚ-CE	VERBA:	008 SEM DESONERACAO	HORA:	114,23%	MES:	72,06%	02/2019	
CLIENTE:	VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.886/0001-06	SINAPI:	2019/1 SEM DESONERACAO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1892.01/2020								
VALIDADE:	60 DIAS								

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86920	M3	0,11560000	338,52	39,13
87735	M3	0,04480000	1150,19	51,53
TOTAL SERVIÇO:				238,45
VALOR SEM ENCARGOS:				276,31
VALOR ENCARGOS (114,23%):				104,23
VALOR COM ENCARGOS:				380,54
VALOR BDI (23,03%):				87,64
VALOR COM BDI:				468,18

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	H	0,30000000	9,33	2,80
86267	H	0,30000000	11,31	3,39
TOTAL SERVIÇO:				6,19
VALOR SEM ENCARGOS:				9,57
VALOR ENCARGOS (114,23%):				3,96
VALOR COM ENCARGOS:				13,53
VALOR BDI (23,03%):				3,12
VALOR COM BDI:				16,65

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009835	M	1,00800000	3,23	3,26
00033383	UN	0,09800000	1,26	0,12
TOTAL MATERIAL:				3,38

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	H	0,30000000	9,33	2,80
86267	H	0,30000000	11,31	3,39
TOTAL SERVIÇO:				6,19
VALOR SEM ENCARGOS:				9,57
VALOR ENCARGOS (114,23%):				3,96
VALOR COM ENCARGOS:				13,53
VALOR BDI (23,03%):				3,12
VALOR COM BDI:				16,65

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122	UN	0,01036800	31,22	0,32
00009838	M	1,00900000	5,49	5,53
00020083	UN	0,01564800	27,11	0,42
00033383	UN	0,12192000	1,26	0,15
TOTAL MATERIAL:				6,42

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	H	0,38000000	9,33	3,55
86267	H	0,38000000	11,31	4,30
TOTAL SERVIÇO:				7,85
VALOR SEM ENCARGOS:				14,27
VALOR ENCARGOS (114,23%):				5,00
VALOR COM ENCARGOS:				19,27

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122	UN	0,01036800	31,22	0,32
00009838	M	1,00900000	5,49	5,53
00020083	UN	0,01564800	27,11	0,42
00033383	UN	0,12192000	1,26	0,15
TOTAL MATERIAL:				6,42

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	H	0,38000000	9,33	3,55
86267	H	0,38000000	11,31	4,30
TOTAL SERVIÇO:				7,85
VALOR SEM ENCARGOS:				14,27
VALOR ENCARGOS (114,23%):				5,00
VALOR COM ENCARGOS:				19,27

VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.886/0001-06
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (86) 3614-7703 | (86) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚ-CE	DATA:	09/03/2020	BDI:	23,03%	REF.	132/18	02/2019	
LOCAL:	ACARAÚ-CE	VERBA:	008 SEM DESONERACAO	HORA:	114,23%	MES:	72,06%	02/2019	
CLIENTE:	VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.886/0001-06	SINAPI:	2019/1 SEM DESONERACAO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1892.01/2020								
VALIDADE:	60 DIAS								

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122	UN	0,03484800	31,22	1,09
00009836	M	1,00800000	9,95	9,02
00020083	UN	0,05692800	27,11	1,54
00033383	UN	0,23712000	1,26	0,30
TOTAL MATERIAL:				11,95

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	H	0,74000000	9,33	6,90
86267	H	0,74000000	11,31	8,37
TOTAL SERVIÇO:				15,27
VALOR SEM ENCARGOS:				27,22
VALOR ENCARGOS (114,23%):				9,74
VALOR COM ENCARGOS:				36,96
VALOR BDI (23,03%):				8,51
VALOR COM BDI:				45,47

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122	UN	0,01420800	31,22	0,44
00002098	UN	0,96000000	2,06	1,98
00011714	UN	0,96000000	28,22	27,09
00020078	UN	0,02880000	11,42	0,33
00020083	UN	0,02160000	27,11	0,59
00033383	UN	0,03504000	1,26	0,04
TOTAL MATERIAL:				36,47

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	H	0,21000000	9,33	1,96
86267	H	0,21000000	11,31	2,38
TOTAL SERVIÇO:				4,34
VALOR SEM ENCARGOS:				34,81
VALOR ENCARGOS (114,23%):				2,76
VALOR COM ENCARGOS:				37,57
VALOR BDI (23,03%):				8,65
VALOR COM BDI:				46,22

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122	UN	0,01420800	31,22	0,44
00002098	UN	0,96000000	2,06	1,98
00011714	UN	0,96000000	28,22	27,09
00020078	UN	0,02880000	11,42	0,33
00020083	UN	0,02160000	27,11	0,59
00033383	UN	0,03504000	1,26	0,04
TOTAL MATERIAL:				36,47

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	H	0,21000000	9,33	1,96
86267	H	0,21000000	11,31	2,38
TOTAL SERVIÇO:				4,34
VALOR SEM ENCARGOS:				34,81
VALOR ENCARGOS (114,23%):				2,76
VALOR COM ENCARGOS:				37,57
VALOR BDI (23,03%):				8,65
VALOR COM BDI:				46,22

MATERIAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122	UN	0,01420800	31,22	0,44
00002098	UN	0,96000000	2,06	1,98
00011714	UN	0,96000000	28,22	27,09
00020078	UN	0,02880000	11,42	0,33
00020083	UN	0,02160000	27,11	0,59
00033383	UN	0,03504000	1,26	0,04
TOTAL MATERIAL:				36,47

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	H	0,21000000	9,33	1,96
86267	H	0,21000000	11,31	2,38
TOTAL SERVIÇO:				4,34
VALOR SEM ENCARGOS:				34,81
VALOR ENCARGOS (114,23%):				2,76
VALOR COM ENCARGOS:				37,57
VALOR BDI (23,03%):				8,65
VALOR COM BDI:				46,22

VIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.886/0001-06
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOÇA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (86) 3614-7703 | (86) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

Comissão Permanente de Licitação
 Folha
 Assinatura

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO - CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚZE	DATA: 08/03/2020	BDI: 23,03%	REF. 12/2019
LOCAL: ACARAÚZE	VERBOS: 09 SEM DEDUÇÃO	HORA: 114,23%	MES: 02/2019
CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	SEINFRA: 201901 SEM DEDUÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	72,88%
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	SINAPI: 13.752.986/0001-06		
VALIDADE: 90 DIAS			

8.10. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 (UN)

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01420000	31,22	0,44
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	0,96000000	1,26	1,23
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	0,96000000	8,97	8,61
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACC, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400' G)	UN	0,01920000	11,42	0,22
00020083 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02160000	27,11	0,59
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,09144000	1,26	0,08
TOTAL MATERIAL:				11,17

SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000000	9,33	2,33
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000000	11,31	2,83
TOTAL SERVIÇO:				5,16
VALOR SEM ENCARGOS:				16,33
VALOR ENCARGOS (114,23%):				3,30
VALOR BDI (23,03%):				19,63
VALOR COM BDI:				4,92
VALOR COM BDI:				24,15

8.11. 98083 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF. 05/2018 (UN)

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	40,32000000	1,52	61,29
00025067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 6136)	UN	152,35632000	2,48	377,84
TOTAL MATERIAL:				439,13

SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRATOR POTÊNCIA 100 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,05230000	86,82	8,01
5679 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRATOR POTÊNCIA 100 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,31060000	29,14	9,05
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 06/2014	M3	0,01100000	252,25	2,77
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,23500000	11,26	396,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,23500000	9,16	322,75
88993 GRUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	M3	0,11660000	454,86	54,40
88995 GRUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	M3	0,12310000	439,57	54,11

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚZE	DATA: 08/03/2020	BDI: 23,03%	REF. 12/2019
LOCAL: ACARAÚZE	VERBOS: 09 SEM DEDUÇÃO	HORA: 114,23%	MES: 02/2019
CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	SEINFRA: 201901 SEM DEDUÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	72,88%
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO: 1802.01/2020	SINAPI: 13.752.986/0001-06		
VALIDADE: 90 DIAS			

8.09. 89986 - ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 01/2015

SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89986 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 01/2015	KG	3,94880000	5,72	22,59
89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 01/2015	KG	4,93600000	5,47	27,00
92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	25,68040000	9,02	231,64
94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 05/2016	M3	0,40500000	98,54	40,07
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	1,10440000	232,33	256,59
96920 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO	M3	0,98530000	338,52	333,54
97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 01/2018	M3	0,31380000	1150,19	360,70
TOTAL SERVIÇO:				2119,37

SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR SEM ENCARGOS:				2.559,10
VALOR ENCARGOS (114,23%):				742,78
VALOR COM ENCARGOS:				3.301,88
VALOR BDI (23,03%):				760,42
VALOR COM BDI:				4.062,30

8.12. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	9,00000000	9,36	84,44
12543 SERVENTE	H	5,00000000	6,89	34,45
TOTAL MAO DE OBRA:				118,89

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA MÉDIA	M3	0,10464000	48,96	5,12
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	69,98400000	0,44	30,79
17964 ANEL PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	5,76000000	108,83	626,88
17965 TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PI FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, L=0,10M	UN	1,92000000	179,52	344,68
17966 LAJE DE FUNDO PI FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	0,96000000	161,50	155,04
TOTAL MATERIAL:				1162,49

SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2963 TUBO PVC BRANCO PREGGOTO D=100MM (4')	M	4,00000000	18,97	75,88
C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	8,04000000	24,11	193,84
C2960 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,23000000	67,25	15,47
C2962 LASTRO DE BRITA	M3	0,23000000	95,12	21,88
C2921 REATEIRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,52000000	11,71	64,64
TOTAL SERVIÇO:				371,71

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCCOES@YAHOO.COM.BR

Comissão Permanente de Licitação
 4.302
 Folha
 Assinatura
 Municipal de Acari

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCCOES@YAHOO.COM.BR

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARUACE	DATA:	09/03/2020	BDI:	23,03%
LOCAL:	ACARUACE	VERBA:	08 SEM DESONERACAO	HORA:	120/18
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.960/0001-06	SEMRA:	2019/1 SEM DESONERACAO	MESES:	12/018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802/01/2020	SINAPI:	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	VALOR SEM ENCARGOS:	114,23%
VALIDADE:	60 DIAS				

VALOR BDI (23.03%):	161,75
VALOR COM BDI:	864,10

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02318400	2,40	0,07
00013415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" - (REF 1193)	UN	0,96000000	36,00	34,56
TOTAL MATERIAL:				34,63

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	11,31	1,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000000	9,16	0,27
TOTAL SERVIÇO:				1,40

VALOR SEM ENCARGOS:	36,03
VALOR ENCARGOS (114.23%):	39,56
VALOR COM ENCARGOS:	75,59
VALOR BDI (23.03%):	8,51
VALOR COM BDI:	84,10

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,01680000	2,40	0,04
00011681 ENGATE/ARBICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	0,96000000	4,32	4,15
TOTAL MATERIAL:				4,19

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	11,31	1,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000000	9,16	0,46
TOTAL SERVIÇO:				2,16

VALOR SEM ENCARGOS:	6,35
VALOR ENCARGOS (114.23%):	7,26
VALOR COM ENCARGOS:	13,61
VALOR BDI (23.03%):	1,79
VALOR COM BDI:	15,40

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,04800000	2,40	0,12
00006148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	UN	0,96000000	6,62	6,36
TOTAL MATERIAL:				6,48

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL SERVIÇO:				0,48

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.960/0001-06 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARUACE	DATA:	09/03/2020	BDI:	23,03%
LOCAL:	ACARUACE	VERBA:	08 SEM DESONERACAO	HORA:	120/18
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.960/0001-06	SEMRA:	2019/1 SEM DESONERACAO	MESES:	12/018
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1802/01/2020	SINAPI:	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	VALOR SEM ENCARGOS:	114,23%
VALIDADE:	60 DIAS				

VALOR BDI (23.03%):	489,68
VALOR COM BDI:	2.621,28

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	1,92000000	14,46	27,76
00006138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	0,96000000	1,41	1,35
00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	0,96000000	279,00	267,84
00037329 REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,14102400	45,08	6,36
TOTAL MATERIAL:				303,31

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78000000	11,31	8,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44000000	9,16	4,03
TOTAL SERVIÇO:				12,85

VALOR SEM ENCARGOS:	316,16
VALOR ENCARGOS (114.23%):	36,33
VALOR COM ENCARGOS:	352,49
VALOR BDI (23.03%):	74,73
VALOR COM BDI:	399,22

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184 BANCADA DE GRANITO C/L=0,60m e E=0,03m	M2	1,26720000	322,56	408,75
10916 CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR	UN	0,96000000	81,60	78,34
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,57600000	5,05	2,91
11681 SIFAO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	UN	0,96000000	87,33	83,84
12271 VALVULA DE METAL 1 1/4"	UN	0,96000000	27,58	26,48
TOTAL MATERIAL:				605,32

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:3	M3	0,00230000	331,34	0,76
TOTAL SERVIÇO:				0,76

VALOR SEM ENCARGOS:	646,27
VALOR ENCARGOS (114.23%):	54,08
VALOR COM ENCARGOS:	702,35

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.960/0001-06 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 SÍTIO SÃO FRANCISCO, 100 - DISTRITO DE SÃO FRANCISCO, MERUOCA-CE CEP: 62.130-000
 FONE/FAX: (88) 3614-7703 | (88) 9.9407-5130 EMAIL: SIN_CONSTRUCOES@YAHOO.COM.BR

4-103
 Folha
 Assinatura
 Comissão Permanente de Licitação

CM

A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 08/03/2020	BDI: 23,03%
OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚCE	VERBA: 114,23%	HORA: 120918
LOCAL:	ACARAÚCE	SEM DESONERACAO: 114,23%	MES: 02/2019
CLIENTE:	VN CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	201901 SEM DESONERACAO: 114,23%	72,08%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1862.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALIDADE:	60 DIAS		

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	H	11,31	0,08000000	0,90
88316	H	9,16	0,03000000	0,27
TOTAL SERVIÇO:				1,17

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR SEM ENCARGOS:				
VALOR ENCARGOS (114,23%):				
VALOR COM ENCARGOS:				
VALOR BDI (23,03%):				
VALOR COM BDI:				

8.18. 86880 - VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)				
MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000346	UN	2,40	0,03840000	0,09
00008155	UN	11,79	0,96000000	11,32
TOTAL MATERIAL:				11,41

8.19. C1989 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (M)				
SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	H	11,31	0,12000000	1,36
88316	H	9,16	0,04000000	0,37
TOTAL SERVIÇO:				1,73
VALOR SEM ENCARGOS:				
VALOR ENCARGOS (114,23%):				
VALOR COM ENCARGOS:				
VALOR BDI (23,03%):				
VALOR COM BDI:				

8.20. 86880 - VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)				
MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	UN	6,24	0,96000000	5,99
11180	M	0,19	0,33600000	0,06
TOTAL MATERIAL:				6,05

8.21. C1989 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (M)				
MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10708	M3	52,80	0,00048000	0,03
10905	KG	0,44	0,14000000	0,06
11648	M	160,96	0,96000000	162,20
TOTAL MATERIAL:				162,29
VALOR SEM ENCARGOS:				
VALOR ENCARGOS (114,23%):				
VALOR COM ENCARGOS:				
VALOR BDI (23,03%):				
VALOR COM BDI:				

8.22. 88503 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS E TUBULAGEM				
MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000667	UN	7,16	0,96000000	6,87
00000668	UN	12,29	1,92000000	23,60
00000667	UN	11,26	0,96000000	10,83
00000119	UN	3,46	0,38400000	1,33
00003146	UN	2,40	0,28800000	0,69
TOTAL MATERIAL:				6,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 08/03/2020	BDI: 23,03%
OBRA:	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DO ACARAÚCE	VERBA: 114,23%	HORA: 120918
LOCAL:	ACARAÚCE	SEM DESONERACAO: 114,23%	MES: 02/2019
CLIENTE:	VN CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 13.752.986/0001-06	201901 SEM DESONERACAO: 114,23%	72,08%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO: 1862.01/2020	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALIDADE:	60 DIAS		

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004384	UN	14,46	1,92000000	27,76
00005138	UN	1,41	0,96000000	1,35
00036520	UN	521,33	0,96000000	500,48
00037329	KG	45,08	0,14102400	6,36
TOTAL MATERIAL:				338,95

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	H	11,31	0,78000000	8,82
88316	H	9,16	0,44000000	4,03
TOTAL SERVIÇO:				12,85

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR SEM ENCARGOS:				
VALOR ENCARGOS (114,23%):				
VALOR COM ENCARGOS:				
VALOR BDI (23,03%):				
VALOR COM BDI:				

8.21. C1989 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (M)				
MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	H	9,38	1,00000000	9,38
12391	H	9,38	0,25000000	2,35
12543	H	2,41	0,35000000	0,84
TOTAL MAO DE OBRA:				14,14

8.22. 88503 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS E TUBULAGEM				
MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10708	M3	52,80	0,00048000	0,03
10905	KG	0,44	0,14000000	0,06
11648	M	160,96	0,96000000	162,20
TOTAL MATERIAL:				162,29
VALOR SEM ENCARGOS:				
VALOR ENCARGOS (114,23%):				
VALOR COM ENCARGOS:				
VALOR BDI (23,03%):				
VALOR COM BDI:				

8.22. 88503 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS E TUBULAGEM				
MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000667	UN	7,16	0,96000000	6,87
00000668	UN	12,29	1,92000000	23,60
00000667	UN	11,26	0,96000000	10,83
00000119	UN	3,46	0,38400000	1,33
00003146	UN	2,40	0,28800000	0,69
TOTAL MATERIAL:				6,87

Assinatura
4.104
Folha
Comissão Permanente de Licitação
Municipal de Acará