

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44500000	7,66	3,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44500000	9,24	4,11
TOTAL SERVICIO:					7,52	
VALOR SEM ENCARGOS:					27,89	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					4,66	
VALOR COM ENCARGOS:					32,55	
VALOR BDI (23.03%):					7,50	
VALOR COM BDI:					40,05	

2. 89509 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
000012 2	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01280000	26,02	0,33
0002006 8	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,04000000	7,34	7,63
0002008 3	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01930000	22,59	0,44
0003838 3	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	0,96	0,04
TOTAL MATERIAL:					8,44	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	7,66	1,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	9,24	1,94
TOTAL SERVICIO:					3,55	
VALOR SEM ENCARGOS:					11,99	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					2,20	
VALOR COM ENCARGOS:					14,19	
VALOR BDI (23.03%):					3,27	
VALOR COM BDI:					17,46	

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

8.3. 89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
000012 2	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	26,02	0,39
0000510 3	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	7,34	7,34

Paulo Marinho
Engenheiro Civil
CREA Nº 3354-D/CE
CPF: 034.204.283-68

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,02000000	9,52	0,19
00020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	22,59	0,51
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,81	0,81
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,03650000	0,96	0,04
TOTAL MATERIAL:					9,28	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	1,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	1,25
TOTAL SERVIÇO:					2,28
VALOR SEM ENCARGOS:					11,56
VALOR ENCARGOS (114.23%):					1,41
VALOR COM ENCARGOS:					12,97
VALOR BDI (23.03%):					2,99
VALOR COM BDI:					15,96

8.4. 99253 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 (UN)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	166,09160000	34,88
TOTAL MATERIAL:					34,88

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	0,66
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02940000	0,71
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00140000	0,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,08950000	56,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,08950000	45,12
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,11560000	26,76
94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	M2	0,81000000	1,77

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada Nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone (88) (88) 9912-9974 / (88) 9200-1534
E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Jorge Luis Medeiros da Araujo
CPF: 030.141.703-29
Administrador

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 035.106 Reg. 060336356-3
CPF: 034.804.263-68



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20



94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,07440000	198,58	14,77
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,04480000	963,89	43,18

TOTAL SERVICIO:	189,60
VALOR SEM ENCARGOS:	224,48
VALOR ENCARGOS (114.23%):	81,88
VALOR COM ENCARGOS:	306,36
VALOR BDI (23.03%):	70,55
VALOR COM BDI:	376,91

5. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000725 8 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	166,09160000	0,21	34,88
TOTAL MATERIAL:					34,88

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	75,85	0,66
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02940000	24,17	0,71
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00140000	213,90	0,30
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,08950000	9,25	56,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,08950000	7,41	45,12
94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	M2	0,81000000	2,19	1,77
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,07440000	198,58	14,77
96920 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SINAPI	M3	0,11560000	289,84	33,51
97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,04480000	963,89	43,18

TOTAL SERVICIO:	196,35
VALOR SEM ENCARGOS:	231,23
VALOR ENCARGOS (114.23%):	81,87

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.142.703-20
 Sócio Administrador

[Handwritten signatures]

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

43

[Handwritten mark]

VALOR COM ENCARGOS:	313,10
VALOR BDI (23.03%):	72,11
VALOR COM BDI:	385,21

8.6. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000983 5	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	2,46	2,58
0003838 3	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10000000	0,96	0,10
TOTAL MATERIAL:						2,68
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	7,66	2,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	9,24	2,77
TOTAL SERVICIO:						5,07
VALOR SEM ENCARGOS:						7,75
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,14
VALOR COM ENCARGOS:						10,89
VALOR BDI (23.03%):						2,51
VALOR COM BDI:						13,40

8.7. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012 2	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01080000	26,02	0,28
0000983 8	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	4,19	4,40
0002008 3	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01630000	22,59	0,37
0003838 3	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12700000	0,96	0,12
TOTAL MATERIAL:						5,17
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	7,66	2,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	9,24	3,51
TOTAL SERVICIO:						6,42
VALOR SEM ENCARGOS:						11,59
VALOR ENCARGOS (114.23%):						3,98

Jorge Luis Medeiros dos Araujo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

Paulo Roberto de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE Reg. 060336356-9
 CPF: 074.004.263-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

VALOR COM ENCARGOS:	15,57
VALOR BDI (23.03%):	3,59
VALOR COM BDI:	19,16

8.8. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000012 2 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,03630000	26,02	0,94
0000983 6 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	6,83	7,17
0002008 3 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05930000	22,59	1,34
0003838 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,24700000	0,96	0,24

TOTAL MATERIAL: 9,69

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	7,66	5,67
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	9,24	6,84

TOTAL SERVICOS: 12,51

VALOR SEM ENCARGOS: 22,20

VALOR ENCARGOS (114.23%): 7,75

VALOR COM ENCARGOS: 29,95

VALOR BDI (23.03%): 6,90

VALOR COM BDI: 36,85

8.9. 89491 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE JA PLUVIAL. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000012 2 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	26,02	0,39
0000029 8 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,46	1,46
0001171 4 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	23,09	23,09
0002007 8 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,03000000	9,52	0,29
0002008 3 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	22,59	0,51
0003838 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03650000	0,96	0,04

TOTAL MATERIAL: 25,78

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.


Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.147/03-20
Sócio Administrador

Paulo Manoel de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3554/CE Reg. 060336356-2
CPF: 034.804.263-68

45



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS
RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CENTRO
CNPJ: 07.191.777/0001-20



88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	7,66	1,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	9,24	1,94
TOTAL SERVIÇO:						3,55
VALOR SEM ENCARGOS:						29,33
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,20
VALOR COM ENCARGOS:						31,53
VALOR BDI (23.03%):						7,26
VALOR COM BDI:						38,79

8.10. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000012 2	SINAPI	UN	0,01480000	26,02	0,39
0000029 6	SINAPI	UN	1,00000000	0,90	0,90
0000510 3	SINAPI	UN	1,00000000	7,34	7,34
0002007 8	SINAPI	UN	0,02000000	9,52	0,19
0002008 3	SINAPI	UN	0,02250000	22,59	0,51
0003838 3	SINAPI	UN	0,06400000	0,96	0,06
TOTAL MATERIAL:					9,39

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,25000000	7,66	1,92
8267	SINAPI	H	0,25000000	9,24	2,31
TOTAL SERVIÇO:					4,23
VALOR SEM ENCARGOS:					13,62
VALOR ENCARGOS (114.23%):					2,61
VALOR COM ENCARGOS:					16,23
VALOR BDI (23.03%):					3,74
VALOR COM BDI:					19,97



Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.101.703-20
 Sócio Administrador

8.11. 98083 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000066 0	SINAPI	UN	42,00000000	1,30	54,60
0002506	SINAPI	UN	158,70450000	2,336,45	366,45

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Paulo Henrique de F. ...
 Engenheiro Civil
 CREMOP/3451-DICE Reg. 060336356
 CPF: 034.804.288-98

46 (80)

7 MPA (NBR 6136)

						TOTAL MATERIAL:	391,05
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,09230000	75,85	7,00	
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,31060000	24,17	7,51	
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,01100000	213,90	2,35	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,23500000	9,25	325,92	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,23500000	7,41	261,09	
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015	SINAPI	M3	0,11960000	383,22	45,83	
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015	SINAPI	M3	0,12310000	370,74	45,64	
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 01/2015	SINAPI	KG	3,94880000	4,95	19,55	
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 01/2015	SINAPI	KG	4,93600000	4,76	23,50	
92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	25,68040000	7,75	199,02	
94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	SINAPI	M3	0,40500000	84,75	34,32	
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	1,10440000	198,58	219,31	
96920	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SINAPI	M3	0,98530000	289,84	285,58	
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018	SINAPI	M3	0,31360000	963,89	302,28	

TOTAL SERVICOS: 1778,90

VALOR SEM ENCARGOS: 2.169,95

VALOR ENCARGOS (114.23%): 583,44

VALOR COM ENCARGOS: 2.753,39

VALOR BDI (23.03%): 634,11

VALOR COM BDI: 3.387,50

Paulo Marinho Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-DIC/CE 060336356-3
CPF: 034.804.263-68

8.12. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

TIPO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------------	--------	------	-------------	----------------	-------

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

Comissão Permanente de Licitação
 Nº 3.620
 Folha
 Assinatura
 Municipal de Maracá

VALOR COM ENCARGOS:	15,57
VALOR BDI (23.03%):	3,59
VALOR COM BDI:	19,16

8.8. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000012 2 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,03630000	26,02	0,94
0000983 6 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	6,83	7,17
0002008 3 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05930000	22,59	1,34
0003838 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,24700000	0,96	0,24

TOTAL MATERIAL: 9,69

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	7,66	5,67
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	9,24	6,84

TOTAL SERVICIO: 12,51

VALOR SEM ENCARGOS: 22,20

VALOR ENCARGOS (114.23%): 7,75

VALOR COM ENCARGOS: 29,95

VALOR BDI (23.03%): 6,90

VALOR COM BDI: 36,85

8.9. 89491 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE TUBO PLUVIAL. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000012 2 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	26,02	0,39
0000029 8 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,46	1,46
0001171 4 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	23,09	23,09
0002007 8 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,03000000	9,52	0,29
0002008 3 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	22,59	0,51
0003838 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03650000	0,96	0,04

TOTAL MATERIAL: 25,78

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88)(88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Jorge Luis Medeiros do Araújo
 CPF: 988.141.788-20
 Sócio Administrador

Paulo Marinho de
 Engenharia Civil
 CREA Nº 3351-D/OE-080
 CPF: 034.808.288-91

49



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

Comissão Permanente de Licitação
 Folha 3.923
 Assinatura
 Paulo Maranhão Junior

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	7,66	1,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	9,24	1,94
TOTAL SERVIÇO:						3,55
VALOR SEM ENCARGOS:						29,33
VALOR ENCARGOS (114.23%):						2,20
VALOR COM ENCARGOS:						31,53
VALOR BDI (23.03%):						7,26
VALOR COM BDI:						38,79

8.10. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000012 2	SINAPI	UN	0,01480000	26,02	0,39
0000029 6	SINAPI	UN	1,00000000	0,90	0,90
0000510 3	SINAPI	UN	1,00000000	7,34	7,34
0002007 8	SINAPI	UN	0,02000000	9,52	0,19
0002008 3	SINAPI	UN	0,02250000	22,59	0,51
0003838 3	SINAPI	UN	0,06400000	0,96	0,06
TOTAL MATERIAL:					9,39

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,25000000	7,66	1,92
8267	SINAPI	H	0,25000000	9,24	2,31
TOTAL SERVIÇO:					4,23
VALOR SEM ENCARGOS:					13,62
VALOR ENCARGOS (114.23%):					2,61
VALOR COM ENCARGOS:					16,23
VALOR BDI (23.03%):					3,74
VALOR COM BDI:					19,97



Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Engenheiro

8.11. 98083 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTE). AF_05/2018 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000066 0	SINAPI	UN	42,00000000	1,30	54,60
0002506	SINAPI	UN	158,70450000	2,12	336,45

Paulo Maranhão Junior
 Engenheiro Civil
 CREA: 35570/CE
 CPF: 034.804.263-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88)(88)9912-9974 / (88)9200-1534
 E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

[Handwritten signature]

50

7 MPA (NBR 6136)

						TOTAL MATERIAL:	391,05
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,09230000	75,85	7,00	
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,31060000	24,17	7,51	
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,01100000	213,90	2,35	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,23500000	9,25	325,92	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,23500000	7,41	261,09	
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015	SINAPI	M3	0,11960000	383,22	45,83	
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 01/2015	SINAPI	M3	0,12310000	370,74	45,64	
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 01/2015	SINAPI	KG	3,94880000	4,95	19,55	
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 01/2015	SINAPI	KG	4,93600000	4,76	23,50	
92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	25,68040000	7,75	199,02	
94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	SINAPI	M3	0,40500000	84,75	34,32	
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	1,10440000	198,58	219,31	
96920	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SINAPI	M3	0,98530000	289,84	285,58	
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 01/2018	SINAPI	M3	0,31360000	963,89	302,28	

TOTAL SERVICOS: 1778,90

VALOR SEM ENCARGOS: 2.169,95

VALOR ENCARGOS (114.23%): 583,44

VALOR COM ENCARGOS: 2.753,39

VALOR BDI (23.03%): 634,11

VALOR COM BDI: 3.387,50

Paulo Maranhão Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 336/2014 - Reg. 000336356-3
CPF: 034.804.263-68

8.12. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

I2391	PEDREIRO	SEINFR A	H	7,20000000	9,38	67,55
I2543	SERVEENTE	SEINFR A	H	4,00000000	6,89	27,56

TOTAL MAO DE OBRA: 95,11

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFR A	M3	0,10900000	40,80	4,45
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFR A	KG	72,90000000	0,37	26,97
I7964 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFR A	UN	6,00000000	90,69	544,14
I7965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFR A	UN	2,00000000	149,60	299,20
'966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFR A	UN	1,00000000	134,58	134,58

TOTAL MATERIAL: 1009,34

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFR A	M	4,00000000	15,86	63,44
C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFR A	M3	8,04000000	19,29	155,09
C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFR A	M3	0,23000000	57,77	13,29
C2862 LASTRO DE BRITA	SEINFR A	M3	0,23000000	81,63	18,77
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFR A	M3	5,52000000	9,37	51,72

TOTAL SERVICOS: 302,31

VALOR SEM ENCARGOS: 1.406,76

VALOR ENCARGOS (114.23%): 381,98

VALOR COM ENCARGOS: 1.788,74

VALOR BDI (23.03%): 411,95

VALOR COM BDI: 2.200,69

George Luis Medeiros de Araujo
 CPF: 988.741.703-20

8.13. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000438 4 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	9,55	19,10
0000613 8 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,15	1,15
0001042 2 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	234,63	234,63
0003732 9 REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,14690000	37,57	5,52

TOTAL MATERIAL: 260,40

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Curitiba
 3624
 Folha
 Assinatura

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78000000	9,24	7,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	7,41	3,26
TOTAL SERVIÇO:					10,47	
VALOR SEM ENCARGOS:					270,87	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					6,55	
VALOR COM ENCARGOS:					277,42	
VALOR BDI (23.03%):					63,89	
VALOR COM BDI:					341,31	

4. C3996 - BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFR A	H	1,20000000	9,38	11,26
I2391	PEDREIRO	SEINFR A	H	1,12000000	9,38	10,51
I2543	SERVENTE	SEINFR A	H	2,32000000	6,89	15,98
TOTAL MAO DE OBRA:					37,76	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFR A	M2	1,32000000	268,80	354,82
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFR A	UN	1,00000000	68,00	68,00
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFR A	KG	0,60000000	4,21	2,53
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFR A	UN	1,00000000	72,78	72,78
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFR A	UN	1,00000000	22,98	22,98
TOTAL MATERIAL:					521,11	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFR A	M3	0,00230000	284,55	0,65
TOTAL SERVIÇO:					0,65	
VALOR SEM ENCARGOS:					559,51	
VALOR ENCARGOS (114.23%):					43,27	
VALOR COM ENCARGOS:					602,78	
VALOR BDI (23.03%):					138,82	
VALOR COM BDI:					741,60	

Jorge Luis Medeiros de Azevedo
 CPF: 07.191.777-20

[Handwritten signatures]

Engenheiro de Pais
 Engenheiro Civ.
 CREA Nº 385-D/CE Reg. 0603
 CPF: 034.804.263-62

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

53/80



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA -
 CNPJ: 07.191.777/0001-20

Permanente de Licitação -
 3.625
 Folha
 Assinatura
 Recebido em
 12/12/2013

8.15. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000314 6 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03040000	1,80	0,05
0001341 5 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	31,20	31,20

TOTAL MATERIAL: 31,25

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	9,24	0,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	7,41	0,22

TOTAL SERVICIO: 1,14

VALOR SEM ENCARGOS: 32,39

VALOR ENCARGOS (114.23%): 0,74

VALOR COM ENCARGOS: 33,13

VALOR BDI (23.03%): 7,63

VALOR COM BDI: 40,76

8.16. 86885 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000314 6 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01750000	1,80	0,03
0001168 1 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	3,60	3,60

TOTAL MATERIAL: 3,63

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	9,24	1,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	7,41	0,37

TOTAL SERVICIO: 1,76

VALOR SEM ENCARGOS: 5,39

VALOR ENCARGOS (114.23%): 1,11

VALOR COM ENCARGOS: 6,50

VALOR BDI (23.03%): 1,50

VALOR COM BDI: 8,00

LEXON
SERVICOS & CONSTRUTORA

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.183-20
 Sócio Administrador

8.17. 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone(88)(88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Rafael Morino de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 335/0001 Reg. 060336356-3
 CPF: 034.804.263-68

54

0000314 6	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05000000	1,80	0,09
0000614 8	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	5,52	5,52

TOTAL MATERIAL: 5,61

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	0,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	0,22

TOTAL SERVICOS: 0,96

VALOR SEM ENCARGOS: 6,57

VALOR ENCARGOS (114.23%): 0,61

VALOR COM ENCARGOS: 7,18

VALOR BDI (23.03%): 1,65

VALOR COM BDI: 8,83

8.18. 86880 - VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000314 6	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04000000	0,07
0000615 5	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	SINAPI	UN	1,00000000	9,82

TOTAL MATERIAL: 9,89

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	1,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	0,30

TOTAL SERVICOS: 1,41

VALOR SEM ENCARGOS: 11,30

VALOR ENCARGOS (114.23%): 0,89

VALOR COM ENCARGOS: 12,19

VALOR BDI (23.03%): 2,81

VALOR COM BDI: 15,00

Jorge Luis Medeiros da Ara.
CPF: 988.111.709-20
Sócio Administrador

8.19. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFR A	H	0,20000000	1,88

TOTAL MAO DE OBRA: 1,88

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Comissão Permanente de Licitação
3627
Folha
Assinatura
07/03/2016

10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFR A	UN	1,00000000	5,20	5,20
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFR A	M	0,35000000	0,16	0,06
					TOTAL MATERIAL:	5,26
					VALOR SEM ENCARGOS:	7,14
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	2,14
					VALOR COM ENCARGOS:	9,28
					VALOR BDI (23.03%):	2,14
					VALOR COM BDI:	11,42

8.20. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000438 4	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	19,10	
0000613 8	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,15	
0003652 0	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO	SINAPI	UN	1,00000000	438,42	
0003732 9	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,14690000	5,52	
					TOTAL MATERIAL:	464,19

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78000000	7,21	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	3,26	
					TOTAL SERVICIO:	10,47
					VALOR SEM ENCARGOS:	474,66
					VALOR ENCARGOS (114.23%):	6,55
					VALOR COM ENCARGOS:	481,21
					VALOR BDI (23.03%):	110,82
					VALOR COM BDI:	592,03

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

8.21. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFR A	H	0,80000000	7,51
12391	PEDREIRO	SEINFR A	H	0,20000000	1,88
12543	SERVENTE	SEINFR A	H	0,28000000	2,52

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-DPE
CPF: 034.801.263-68

				TOTAL MAO DE OBRA:		11,32
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFR A	M3	0,00050000	44,00	0,02
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFR A	KG	0,15000000	0,37	0,06
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFR A	M	1,00000000	140,80	140,80
TOTAL MATERIAL:						140,88
VALOR SEM ENCARGOS:						152,20
VALOR ENCARGOS (114.23%):						12,91
VALOR COM ENCARGOS:						165,11
VALOR BDI (23.03%):						38,02
VALOR COM BDI:						203,13

8.22. 88503 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS (UN)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000067	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	5,85	5,85
00000068	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	2,00000000	10,03	20,06
00000087	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	9,22	9,22
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,40000000	2,88	1,15
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,30000000	1,80	0,54
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,14	1,14
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	2,16	2,16
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,50000000	1,94	2,91
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	2,00000000	4,36	8,72
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	26,84	26,84
00011829	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	9,54	9,54
00034636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	240,60	240,60
TOTAL MATERIAL:						328,73

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,70000000	7,66	58,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,70000000	9,24	71,15
TOTAL SERVICIO:						130,13


Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.341.703-20
Sócio Administrador

Paulo Marinho de Azevedo Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 3351-DCE Reg. 080336356-7
CPF: 034.804.263-68

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CENTRO - CEP: 62.940-000
 CNPJ: 07.191.777/0001-20



VALOR SEM ENCARGOS:	458,86
VALOR ENCARGOS (114.23%):	80,62
VALOR COM ENCARGOS:	539,48
VALOR BDI (23.03%):	124,24
VALOR COM BDI:	663,72

8.23. 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000986 8	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04300000	1,94	2,02
TOTAL MATERIAL:						2,02
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	7,66	1,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	9,24	1,23
TOTAL SERVICIO:						2,25
VALOR SEM ENCARGOS:						4,27
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,39
VALOR COM ENCARGOS:						5,66
VALOR BDI (23.03%):						1,30
VALOR COM BDI:						6,96

8.24. 94649 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000986 9	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04300000	4,36	4,55
TOTAL MATERIAL:						4,55
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	7,66	1,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	9,24	1,23
TOTAL SERVICIO:						2,25
VALOR SEM ENCARGOS:						6,80
VALOR ENCARGOS (114.23%):						1,39
VALOR COM ENCARGOS:						8,19
VALOR BDI (23.03%):						1,89

[Handwritten signature]

Jorge Luis Meilheiros de Araújo
 CPF: 988.741.703-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Paulo Marinho de Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351-D/CE - Reg. 060336356-3
 CPF: 034.904.263-68

VALOR COM BDI: 10,08

8.25. 94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000987 4 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,02700000	6,35	6,52
0003838 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01100000	0,96	0,01
TOTAL MATERIAL:					6,53
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	7,66	1,45
3267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	9,24	1,75
TOTAL SERVICOS:					3,20
VALOR SEM ENCARGOS:					9,73
VALOR ENCARGOS (114.23%):					1,97
VALOR COM ENCARGOS:					11,70
VALOR BDI (23.03%):					2,69
VALOR COM BDI:					14,39

8.26. 89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00000000	25,80	25,80
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00000000	2,56	5,12
TOTAL SERVICOS:					30,92
VALOR SEM ENCARGOS:					30,92
VALOR ENCARGOS (114.23%):					4,19
VALOR COM ENCARGOS:					35,11
VALOR BDI (23.03%):					8,09
VALOR COM BDI:					43,20

8.27. 89985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000314 8 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	6,63	0,09

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

Paulo Marinho de Paiva Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 335-F-001/001
Reg. 060338356
CPF: 034.804.263-68

59 180



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI
RUA: VENÂNCIO NOGUEIRA, Nº 46 MORADA NOVA - CE
CNPJ: 07.191.777/0001-20

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Acaricé - PE
 3.631
 Folha
 Assinatura

0000602 4	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	51,38	51,38
--------------	---	--------	----	------------	-------	-------

TOTAL MATERIAL: 51,47

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	1,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	2,77

TOTAL SERVICOS: 4,53

VALOR SEM ENCARGOS: 56,00

VALOR ENCARGOS (114.23%): 2,84

VALOR COM ENCARGOS: 58,84

VALOR BDI (23.03%): 13,55

VALOR COM BDI: 72,39

8.28. 94496 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 (UN)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000314 8	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01900000	0,13
0000601 7	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	48,04

TOTAL MATERIAL: 48,17

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78900000	6,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78900000	7,29

TOTAL SERVICOS: 13,33

VALOR SEM ENCARGOS: 61,50

VALOR ENCARGOS (114.23%): 8,27

VALOR COM ENCARGOS: 69,77

VALOR BDI (23.03%): 16,07

VALOR COM BDI: 85,84

9.1. C4915 - PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFR A	H	1,60000000	12,16
12312	ELETRICISTA	SEINFR A	H	1,60000000	15,19

TOTAL MAO DE OBRA: 27,35

[Handwritten signature]

Jorge Luis Medeiros de Araújo
 CPF: 988.141.703-20
 Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Paulo Matheus da Paiva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 3351/DICE Reg. 060336356-3
 CPF: 034.263-68

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - ce, Cep: 62.940-000 / Fone: (88) (88)9912-9974 / (88)9200-1534

E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

60