

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,5500	124,4000
TOTAL Mão de Obra:						228,2500

VALOR:	228,25
VALOR SEM ENCARGOS:	85,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	143,01
VALOR COM ENCARGOS:	228,25
VALOR COM BDI:	289,88
QUANTIDADE:	1,00

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	63,4500	77,1552
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	1,0340	188,1880
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5264	192,1360
TOTAL Material:						457,4792

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:						155,5000

VALOR:	612,98
VALOR SEM ENCARGOS:	512,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	100,62
VALOR COM ENCARGOS:	612,98
VALOR COM BDI:	778,48
QUANTIDADE:	1,00

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	63,4500	77,1552
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5264	255,8304
TOTAL Material:						332,9856

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:						155,5000

VALOR:	488,49
VALOR SEM ENCARGOS:	387,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	100,62
VALOR COM ENCARGOS:	488,49
VALOR COM BDI:	620,38
QUANTIDADE:	1,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)

Comissão Permanente de Licitação
 3735
 Folha
 Assinatura
 Prefeitura Municipal de Acará



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	63,4500	77,1552
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5264	255,8304
TOTAL Material:						332,9856

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,5500	504,5975
TOTAL Mão de Obra:						504,5975

VALOR:	837,58
VALOR SEM ENCARGOS:	511,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	326,50
VALOR COM ENCARGOS:	837,58
VALOR COM BDI:	1.063,73
QUANTIDADE:	1,00

C2781 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	15,5500	54,4250
TOTAL Mão de Obra:						54,4250

VALOR:	54,43
VALOR SEM ENCARGOS:	19,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	35,22
VALOR COM ENCARGOS:	54,43
VALOR COM BDI:	69,13
QUANTIDADE:	1,00

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	70,2368	80,7723
TOTAL Material:						80,7723

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra:						20,2150

VALOR:	100,99
VALOR SEM ENCARGOS:	87,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,08
VALOR COM ENCARGOS:	100,99
VALOR COM BDI:	128,26
QUANTIDADE:	1,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	71,6186	82,3614
TOTAL Material:					82,3614

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:					31,1000

VALOR:	113,46
VALOR SEM ENCARGOS:	93,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,12
VALOR COM ENCARGOS:	113,46
VALOR COM BDI:	144,09
QUANTIDADE:	1,00

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL Mão de Obra:					26,4350

VALOR:	26,43
VALOR SEM ENCARGOS:	9,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,10
VALOR COM ENCARGOS:	26,43
VALOR COM BDI:	33,57
QUANTIDADE:	1,00

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	42,4504	1,0613
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	36,8668	1,4747
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,1896	10,2915
TOTAL Material:					12,8275

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,7700	8,7204
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	20,3200	10,5664
TOTAL Mão de Obra:					19,2868

VALOR:	32,11
VALOR SEM ENCARGOS:	20,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,65
VALOR COM ENCARGOS:	32,11
VALOR COM BDI:	40,78

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARÁU/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

QUANTIDADE:	1,00
-------------	------

C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	8,9394	10,7273
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,4470	0,1889
TOTAL Material:					10,9162

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL Mão de Obra:					3,0032

VALOR:	13,92
VALOR SEM ENCARGOS:	12,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,83
VALOR COM ENCARGOS:	13,92
VALOR COM BDI:	17,68
QUANTIDADE:	1,00

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,0810	0,3243
TOTAL Material:					0,3243

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL Mão de Obra:					4,1540

VALOR:	4,48
VALOR SEM ENCARGOS:	1,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,50
VALOR COM ENCARGOS:	4,48
VALOR COM BDI:	5,69
QUANTIDADE:	1,00

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400

VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR COM BDI:	23,80

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO D
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

QUANTIDADE:	1,00
-------------	------

I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,9400
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9400
TOTAL Material:					20,6607

VALOR:	20,66
VALOR SEM ENCARGOS:	9,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	20,66
VALOR COM BDI:	26,24
QUANTIDADE:	1,00

I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	3,8446
TOTAL Material:					4,3252

VALOR:	4,33
VALOR SEM ENCARGOS:	4,33
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,33
VALOR COM BDI:	5,50
QUANTIDADE:	1,00

I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	4,3300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,9400
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9400
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,9400
TOTAL Material:					25,9535

VALOR:	25,95
VALOR SEM ENCARGOS:	14,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	25,95
VALOR COM BDI:	32,96
QUANTIDADE:	1,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	83,2900	0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	266,9800	3,7081
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	72,8000	0,0506
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	226,4600	2,9880
TOTAL Equipamento:						6,7467

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	15,5500	0,4319
TOTAL Mão de Obra:						0,4319

VALOR:	7,18
VALOR SEM ENCARGOS:	6,50
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,68
VALOR COM ENCARGOS:	7,18
VALOR COM BDI:	9,12
QUANTIDADE:	1,00

I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:						25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR COM BDI:	32,13
QUANTIDADE:	1,00

I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,9400	26,9420
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,9400	2,3945
TOTAL Material:						54,6365

VALOR:	54,64
VALOR SEM ENCARGOS:	40,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,43
VALOR COM ENCARGOS:	54,64
VALOR COM BDI:	69,39
QUANTIDADE:	1,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARÁU/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	3,8446	64,0126

TOTAL Material: 64,0126

VALOR:	64,01
VALOR SEM ENCARGOS:	64,01
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	64,01
VALOR COM BDI:	81,29
QUANTIDADE:	1,00

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	64,0100	64,0100
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,9400	26,9420
I2702 JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,9400	2,3945
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	0,9400	40,4130

TOTAL Material: 159,0595

VALOR:	159,06
VALOR SEM ENCARGOS:	144,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	159,06
VALOR COM BDI:	202,01
QUANTIDADE:	1,00

I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000

TOTAL Mão de Obra: 25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR COM BDI:	32,13
QUANTIDADE:	1,00

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,9400	136,9899
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,9400	12,0247
TOTAL Material:						174,3146

VALOR:	174,31
VALOR SEM ENCARGOS:	159,89
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	174,31
VALOR COM BDI:	221,37
QUANTIDADE:	1,00

732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,9400	136,9899
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,9400	12,0247
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	0,9400	182,6532
TOTAL Material:						356,9678

VALOR:	356,97
VALOR SEM ENCARGOS:	342,55
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	356,97
VALOR COM BDI:	453,35
QUANTIDADE:	1,00

792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:						18,7400

VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR COM BDI:	23,80
QUANTIDADE:	1,00

J

10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	DESCR. MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9400	5,8518
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9400	0,5201
TOTAL Material:						25,1119

W

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	25,11
VALOR SEM ENCARGOS:	13,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	25,11
VALOR COM BDI:	31,89
QUANTIDADE:	1,00

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,8446	103,8042
TOTAL Material:					103,8042

VALOR:	103,80
VALOR SEM ENCARGOS:	103,80
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	103,80
VALOR COM BDI:	131,83
QUANTIDADE:	1,00

I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	103,8000	103,8000
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9400	5,8518
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9400	0,5201
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	0,9400	5,1204
TOTAL Material:					134,0323

VALOR:	134,03
VALOR SEM ENCARGOS:	122,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,42
VALOR COM ENCARGOS:	134,03
VALOR COM BDI:	170,22
QUANTIDADE:	1,00

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400

VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR COM BDI:	23,80

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

QUANTIDADE:	1,00
-------------	------

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9400	11,5499
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9400	1,0138
TOTAL Material:					31,3037	

VALOR:	31,30
VALOR SEM ENCARGOS:	19,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	31,30
VALOR COM BDI:	39,75
QUANTIDADE:	1,00

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	3,8446	54,2089
TOTAL Material:					54,2089	

VALOR:	54,21
VALOR SEM ENCARGOS:	54,21
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	54,21
VALOR COM BDI:	68,85
QUANTIDADE:	1,00

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	54,2100	54,2100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9400	11,5499
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9400	1,0138
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,9400	12,8332
TOTAL Material:					98,3469	

VALOR:	98,35
VALOR SEM ENCARGOS:	86,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	98,35
VALOR COM BDI:	124,90
QUANTIDADE:	1,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARÁU/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁU

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400

VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR COM BDI:	23,80
QUANTIDADE:	1,00

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9400	1,6248
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9400	0,0713
TOTAL Material:					20,4361

VALOR:	20,44
VALOR SEM ENCARGOS:	9,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	20,44
VALOR COM BDI:	25,96
QUANTIDADE:	1,00

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9400	1,6248
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9400	0,0713
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,9400	0,9027
TOTAL Material:					21,3388

VALOR:	21,34
VALOR SEM ENCARGOS:	9,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	21,34
VALOR COM BDI:	27,10
QUANTIDADE:	1,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,3000	0,0000

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	98,3500	5,7853
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,4400	0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	21,3400	3,7659
TOTAL Equipamento:						9,5512

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	4,9256	6,1077
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	24,4776	1,2239
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	14,2504	7,6952
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,4520	0,0491
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	6,8150	0,4089
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	576,2200	0,2881
TOTAL Material:						15,7729

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	21,8300	1,2841
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	15,5500	9,1471
TOTAL Mão de Obra:						10,4312

VALOR:	35,76
VALOR SEM ENCARGOS:	26,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,34
VALOR COM ENCARGOS:	35,76
VALOR COM BDI:	45,42
QUANTIDADE:	1,00

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	54,6400	0,8651
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	159,0600	4,1090
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	174,3100	0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	356,9700	14,8738
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	25,1100	0,0000
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	134,0300	5,5846
TOTAL Equipamento:						25,4325

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	24.988,0200	9,9952
TOTAL Material:						9,9952

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	15,5500	3,2396
TOTAL Mão de Obra:						3,2396

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	35,7600	39,3360
TOTAL Serviço:						39,3360

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	78,00
VALOR SEM ENCARGOS:	63,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,05
VALOR COM ENCARGOS:	78,00
VALOR COM BDI:	99,06
QUANTIDADE:	1,00

C3269 - CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,6600	0,0000
I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,9500	25,9500
TOTAL Equipamento:					25,9500

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,5264	148,4448
TOTAL Material:					148,4448

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:					93,3000

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,89710000	7,1800	6,4412
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	78,0000	65,2080
TOTAL Serviço:					71,6492

VALOR:	339,34
VALOR SEM ENCARGOS:	255,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	84,15
VALOR COM ENCARGOS:	339,34
VALOR COM BDI:	430,96
QUANTIDADE:	1,00

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL Mão de Obra:					41,2075

VALOR:	41,21
VALOR SEM ENCARGOS:	14,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	26,67
VALOR COM ENCARGOS:	41,21
VALOR COM BDI:	52,34
QUANTIDADE:	1,00


C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	28,5102	12,2594
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	6,9090	0,6909
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	11,8534	23,7068
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	12,9720	3,2430
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,4556	6,8171
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	9,4094	15,0550
TOTAL Material:						61,7722

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,7700	22,6395
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,7700	28,0395
TOTAL Mão de Obra:						50,6790

VALOR:	112,45
VALOR SEM ENCARGOS:	81,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	30,85
VALOR COM ENCARGOS:	112,45
VALOR COM BDI:	142,81
QUANTIDADE:	1,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	DIA 240	DIA 270
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33.748,00	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	5,00 %
			3.374,80	3.374,80	3.374,80	3.374,80	3.374,80	3.374,80	3.374,80	3.374,80	3.374,80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	13.861,95	50,00 %	50,00 %							
			6.930,98	6.930,97							
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	155.530,97	35,00 %	35,00 %	30,00 %						
			54.435,84	54.435,84	46.659,29						
4	PAREDES E PAINÉIS	53.292,92		5,00 %	10,00 %	50,00 %	35,00 %				
				2.664,65	5.329,29	26.646,46	18.652,52				
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.452,35			50,00 %	50,00 %					
					3.226,18	3.226,17					
6	COBERTURA	50.765,81				20,00 %	20,00 %	35,00 %	25,00 %		
						10.153,16	10.153,16	17.768,03	12.691,46		
7	REVESTIMENTO - PISOS , PAREDES E TETOS	232.491,86				10,00 %	10,00 %	10,00 %	12,00 %	19,00 %	19,00 %
						23.249,19	23.249,19	23.249,19	27.899,02	44.173,45	44.173,45
8	ESQUADRIAS	58.712,87							20,00 %	10,00 %	15,00 %
									11.742,57	5.871,29	8.806,93
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.468,38					100,00 %				
							35.468,38				
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	60.252,32						20,00 %	10,00 %	10,00 %	
								12.050,46	6.025,23	6.025,23	
11	MUROS E FECHAMENTO	61.893,59					25,00 %	18,00 %	17,00 %	5,00 %	10,00 %
							15.473,40	11.140,85	10.521,91	3.094,68	6.189,36
		762.471,02	64.741,62	67.406,26	58.589,56	66.649,78	106.371,45	67.583,33	72.254,99	62.539,45	60.857,14
			64.741,62	132.147,88	190.737,44	257.387,22	363.758,67	431.342,00	503.596,99	566.136,44	626.993,58

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 300	DIA 330	DIA 360	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33.748,00	5,00 %	5,00 %	5,00 %	100,00 %
			1.687,40	1.687,40	1.687,40	33.748,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	13.861,95				100,00 %
						13.861,95



RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Rômulo Vasconcelos Ponte
 CPF: 580.317.933.34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferrelira
 CREA-CE: 38273/D

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 300	DIA 330	DIA 360	Total parcela
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	155.530,97				100,00 %
						155.530,97
4	PAREDES E PAINÉIS	53.292,92				100,00 %
						53.292,92
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.452,35				100,00 %
						6.452,35
6	COBERTURA	50.765,81				100,00 %
						50.765,81
7	REVESTIMENTO - PISOS , PAREDES E TETOS	232.491,86	20,00 %			100,00 %
			46.498,37			232.491,86
8	ESQUADRIAS	58.712,87	45,00 %	10,00 %		100,00 %
			26.420,79	5.871,29		58.712,87
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.468,38				100,00 %
						35.468,38
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	60.252,32	30,00 %	30,00 %		100,00 %
			18.075,70	18.075,70		60.252,32
11	MUROS E FECHAMENTO	61.893,59	10,00 %		15,00 %	100,00 %
			6.189,36		9.284,03	61.893,59
		762.471,02	98.871,62	25.634,39	10.971,43	762.471,02
			725.865,20	751.499,59	762.471,02	

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Rômulo Vasconcelos Ponte
CPF: 580.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38272/D




OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,36
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,26
	TOTAL	7,06
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 27,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

[Handwritten signature]

RVP Construções e Serviços Eirel - ME
 Alexandre Lima Ferrelra
 CREA-CE: 30273/D

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIDADE DE CASTELHANO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1307.01/2022-CP

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360(DIAS)




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Rômulo Vasconcelos Ponte
CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D