

ADITIVO

CONTRATADA: G W M ARCANJO ENGENHARIA

LOCAL: RUA MAJOR COELHO

CONTRATO Nº: 202512220001

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORISTA) / BDI 26,85



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO C/B.D.I.	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 18.914,00	
1.1.1	COMP-PROP1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,00	157,12	189,14	18.914,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.406,37	
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	159,02	201,72	2.420,64
2.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	174,60	10,44	13,24	2.311,70
2.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	29,20	62,63	79,45	2.319,94
2.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	14,28	16,70	21,18	302,45
2.5	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,15	271,39	344,26	51,64
3	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.097,67	
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,56	48,92	62,06	34,75
3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,34	31,38	39,81	93,16
3.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	8,00	95,56	121,22	969,76
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					R\$ 7.362,38	
4.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	11,52	146,61	185,97	2.142,37
4.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	91,07	10,54	13,37	1.217,61
4.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	77,62	10,58	13,42	1.041,66
4.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,18	465,06	589,93	1.286,05
4.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	2,18	159,08	201,79	439,90
4.6	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,56	623,99	791,53	1.234,79
5	PAREDES E PAINÉIS					R\$ 19.212,10	
5.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	50,00	7,12	9,03	451,50
5.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	50,00	5,51	6,99	349,50
5.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	104,49	59,91	76,00	7.941,24
5.4	C4508	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	16,02	74,43	94,41	1.512,45
5.5	C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	47,58	125,45	159,13	7.571,41
5.6	C3084	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	M	90,00	12,14	15,40	1.386,00
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 71.341,19	
6.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	3,78	547,18	694,10	2.623,70
6.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	3,00	836,10	1.060,59	3.181,77
6.3	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	1,00	914,43	1.159,95	1.159,95
6.4	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	1,00	246,58	312,79	312,79
6.5	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	21,46	7,79	9,88	212,02
6.6	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	5,60	182,63	231,67	1.297,35
6.7	C1954	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m	CJ	5,00	7.451,37	9.452,06	47.260,30
6.8	C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m	CJ	2,00	4.720,93	5.988,50	11.977,00
6.9	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,10	287,29	364,43	3.316,31
7	COBERTURA					R\$ 55.448,83	
7.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	84,90	44,81	56,84	4.825,72
7.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	141,50	55,73	70,69	10.002,64
7.3	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,76	59,95	76,05	438,05
7.4	C2998	FORRO DE LAMBRI DE MADEIRA (7x1)cm	M2	50,00	152,00	192,81	9.640,50
7.5	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA - AUTO-ADESIVA	M2	46,80	34,82	44,17	2.067,16
7.6	C1470	IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3 - ESP.= 3cm	M2	46,80	52,15	66,15	3.095,82
7.7	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	222,00	64,89	82,31	18.272,82
7.8	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	21,70	146,24	185,51	4.025,57
7.9	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	21,70	64,38	81,67	1.772,24
7.10	C1078	DESCUPIPIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	84,90	12,15	15,41	1.308,31
8	REVESTIMENTOS					R\$ 82.912,78	
8.1	PISO						
8.1.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	38,34	52,99	67,22	2.577,21
8.1.2	C2902	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	89,00	73,76	93,56	8.326,84

ADITIVO

CONTRATADA: G W M ARCANJO ENGENHARIA

LOCAL: RUA MAJOR COELHO

CONTRATO Nº: 202512220001

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORISTA) / BDI 26,85



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO C/B.D.I.	PREÇO TOTAL
8.1.3	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M2	20,40	143,78	182,38	3.720,55
8.1.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	262,58	21,79	27,64	7.257,71
8.1.5	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	206,50	92,96	117,92	24.350,48
8.1.6	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	226,90	27,34	34,68	7.868,89
8.1.7	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	10,00	200,43	254,25	2.542,50
8.1.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	4,25	128,60	163,13	693,30
8.1.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	30,54	24,55	31,14	951,02
8.2	PAREDE						
8.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	214,32	7,04	8,93	1.913,88
8.2.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	46,20	44,98	57,06	2.636,17
8.2.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	245,07	39,47	50,07	12.270,65
8.2.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	46,20	95,35	120,95	5.587,89
8.2.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	66,60	10,84	13,75	915,75
8.2.6	C4064	GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	2,40	426,99	541,64	1.299,94
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 8.648,92	
9.1	C0489	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"x1 1/4" (50X40mm)	UN	2,00	12,89	16,35	32,70
9.2	C0689	CAP PVC BRANCO ROSC. D=4"(110mm)	UN	2,00	52,99	67,22	134,44
9.3	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	3,00	18,51	23,48	70,44
9.4	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	6,00	20,10	25,50	153,00
9.5	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	UN	13,00	17,87	22,67	294,71
9.6	C1579	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"x2")	UN	1,00	33,42	42,39	42,39
9.7	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"x2")-C/ANÉIS	UN	2,00	44,65	56,64	113,28
9.8	C1581	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 150X100mm(6"x4")	UN	1,00	91,60	116,19	116,19
9.9	C1761	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2")	UN	18,00	10,80	13,70	246,60
9.10	C1762	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	UN	2,00	18,03	22,87	45,74
9.11	C1758	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4")	UN	7,00	22,30	28,29	198,03
9.12	C1759	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 150mm (6")	UN	15,00	53,85	68,31	1.024,65
9.13	C2350	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"x2")	UN	2,00	32,11	40,73	81,46
9.14	C2349	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=150X100mm (6"x4")	UN	3,00	117,13	148,58	445,74
9.15	C0507	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"x1/2" (25X20mm)	UN	1,00	5,11	6,48	6,48
9.16	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"x3/4" (32X25mm)	UN	5,00	7,20	9,13	45,65
9.17	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	UN	5,00	17,87	22,67	113,35
9.18	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	14,00	11,18	14,18	198,52
9.19	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	10,00	9,84	12,48	124,80
9.20	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	2,00	12,38	15,70	31,40
9.21	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	4,00	53,18	67,46	269,84
9.22	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	14,00	65,73	83,38	1.167,32
9.23	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	6,00	56,20	71,29	427,74
9.24	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	10,00	16,68	21,16	211,60
9.25	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	20,00	22,78	28,90	578,00
9.26	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	5,00	35,26	44,73	223,65
9.27	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	10,00	38,81	49,23	492,30
9.28	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	10,00	60,35	76,55	765,50
9.29	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	60,00	8,79	11,15	669,00
9.30	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	20,00	12,79	16,22	324,40
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 63.159,05	
10.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	480,00	11,16	14,16	6.796,80
10.2	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	1.440,00	6,78	8,60	12.384,00
10.3	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	390,00	8,09	10,26	4.001,40
10.4	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	60,00	16,67	21,15	1.269,00
10.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	22,22	28,19	56,38
10.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	22,22	28,19	56,38
10.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	22,22	28,19	56,38
10.8	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	22,22	28,19	56,38
10.9	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	28,48	36,13	36,13
10.10	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	4,00	28,48	36,13	144,52

ADITIVO

CONTRATADA: G W M ARCANJO ENGENHARIA

LOCAL: RUA MAJOR COELHO

CONTRATO Nº: 202512220001

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% (HORISTA) / BDI 26,85



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/B.D.I.	PREÇO UNITÁRIO C/B.D.I.	PREÇO TOTAL
10.11	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	229,88	291,60	291,60
10.12	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	89,04	112,95	112,95
10.13	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3,00	111,53	141,48	424,44
10.14	C4806	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W	UN	10,00	661,55	839,18	8.391,80
10.15	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	35,00	25,54	32,40	1.134,00
10.16	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	10,00	221,08	280,44	2.804,40
10.17	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	5,00	378,30	479,87	2.399,35
10.18	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	UN	10,00	198,29	251,53	2.515,30
10.19	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	3.446,93	4.372,43	13.117,29
10.20	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.279,72	2.891,82	2.891,82
10.21	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	1,00	44,71	56,71	56,71
10.22	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN	40,00	55,42	70,30	2.812,00
10.23	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	23,00	25,84	32,78	753,94
10.24	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	16,11	20,44	183,96
10.25	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	2,00	162,44	206,06	412,12
11	PINTURA					R\$ 24.900,53	
11.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	655,00	20,28	25,73	16.853,15
11.2	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	63,41	24,27	30,79	1.952,39
11.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	237,77	13,35	16,93	4.025,45
11.4	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	88,00	7,38	9,36	823,68
11.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,80	42,78	54,27	97,69
11.6	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	41,54	21,79	27,64	1.148,17
VALOR TOTAL						R\$ 360.403,82	